SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ågade 2C
7330 Brande



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 2. november 2015
Til den 2. november 2022.

Energimærkningsnummer 311143096

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

3.726 Liter fyringsgasolie	30.924 kr
4.039 kWh elektricitet	8.401 kr
Samlet energiudgift	39.325 kr
Samlet CO_2 udledning	12,69 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i Agade 2C og 2D er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Lodrette skunkvægge i Ågade 2C og 2D er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Loft mod vandret skunk Ågade 2C og 2D er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.		
FORBEDRING Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	3.800 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Det påregnes at vandrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	4.500 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING Indvendig efterisolering af skråvægge med 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	29.400 kr.	800 kr. 0,24 ton CO_2

FLADT TAG Tag / loft over sidebygning, Agade 2E, er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tag efterisoleres udvendigt fra med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Arbejdet udføres evt. ifm. en udskiftning af tagbelægningen. El. hvis det vil være muligt at udføre en indblæsning af granulat. Være meget opmærksom på at der i den forbindelse ikke lukkes af for ventilation i konstruktionen.		1.300 kr. 0,41 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i sidebygning, Ågade 2E, består af en massiv teglvæg med 150 mm indvendig isolering. Samlet vægtykkelse er flere steder 65 cm. Ydervægge i Agade 2C og 2D består af en ca. 47 cm. væg bestående af teglsten i formur, isolering, lecasten og med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.		
MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Vægge mod uopvarmet fyrrum består af en massiv og uisoleret tegl / letbetonvæg. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING Efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet fyrrum. Efterisoleringen placeres på den kolde side(i fyrrum). Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	39.900 kr.	4.300 kr. 1,37 ton CO_2
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Let væg ved lysning omkring ovenlysvindue i sidebygning er udført som let konstruktion med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ifm. efterisolering af tag / loft udføres der efterisoelring af lysning med yderligere 150 mm mineraluld. Eksisterende isolering bibeholdes, således at den samlede isoelringstykkelse bliver 300 mm.		100 kr. 0,02 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Alle vinduer er henholdsvis monteret med alm. tolags energiruder og tolags lavenergiruder med varm kant. Dog er vinduer mod vest og enkelt mod øst kun med alm. tolags termoruder.		
FORBEDRING Vinduer som kun er med alm. tolags tyermoruder udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas	18.900 kr.	700 kr. 0,22 ton CO_2
OVENLYS Ovenlysvinduer er monteret med tolags energiruder.		
YDERDØRE Yderdøre er monteret med tolags lavenergiruder som er med varm kant. Terrassedørs- / vinduespartier mod syd er monteret med tolags lavenergiruder som er forsynet med varm kant.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med olie. Kedel er installeret i uopvarmet udhusdel. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre dårlig isoleret solokedel med ældre oliebrænder. Der er forholdsvis stort tab i kedlen. Der er monteret nyere pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedel.		
FORBEDRING Konvertering til fjernvarme. Dermed nedlægges og fjernes nuværende kedelanlæg i fyrrum. Ligeledes nedtages og fjernes nuværende el-varmtvandsbeholder til / i de enkelte lejligheder. Der etableres ny fjernvarmeforsyning, som direkte anlæg. Der fudføres installation af nye isoleret pladerveksler til / i de enkelte lejligheder, som fabrikat Redan. Veksler tilsluttes nuværende centralvarmeanlæg og rør hertil skal være isoelret med min. 50 mm.	75.000 kr.	21.800 kr. 8,77 ton CO_2
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Da ejendommen kan tilsluttes fjernvarme vil det med de nuværende fjernvarmepriser være mest rentabel at udskifte oliekedel med fjernvrame og derfor ikke fremkommet med forslag til en varmepumpeløsning.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Pga. forslag til fjernvarmeinstallatiion og i den forbindelse etablering af nye varmtvandsveksler i de enkelte lejligheder vil det ikke være aktuelt at monteret solfangeranlæg. Tilbagebetalingstiden vil være for lang. Derfor ikke fremkommet med forslag hertil.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser, Ågade 2C og 2D.		

VARMERØR Varmefordelingsrør i fyrrum er henholdsvis udført i stålrør og i PEX-rør. Rørene er henholdsvis uisoleret og isoleret med ca. 15 mm.		
FORBEDRING Isolering af alle varmefordelingsrør i fyrrum med op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	3.400 kr.	2.900 kr. 0,92 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er der ved kedel i fyrrum monteret en pumpe med trinregulering som har en max. effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpe fjernes ved indlæggelse af fjernvarme.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder er afbrudt, manuelt ved at lukke ventiler / slukke for kedelanlæg. Brugsvand opvarmes via el-vandvarmer.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Pt. ingen tilslutningsrør til varmtvandsbeholder. Ved udskiftning til pladeveksler / fjernvarme udføres tilslutningsrør som 18 mm ALU-PEX-rør. Rørene isoleres med 50 mm isolering.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3 stk. 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Til lejlighed Ågade 2E er beholder placeret i fyrrum, øvrige er placeret i selve lejlighederne.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er ingen fælles belysning. El afregnes af den enkelte lejer.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Da der er indrettet tre mindre lejligheder i ejendommen og dermed tre selvstændige måler / el-installationer, samt ingen ingen fælles strømforbug, bortset fra strøm til kedelanlæg, kan der ikke med fordel monteres solceller. Derfor ikke fremkommet med forslag hertil. Ligeledes er tagflade mod syd monteret med 4 ovenlysvinduer, som dermed umuliggør en fornufig placering af solceller.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Det beregnede energimærke er E. Det er et mindre godt energimærke, men forholdet skyldes primært at bygningen opvarmes med en ældre dårlig oliekedel.
Bygningens energimæssige stand er generelt set god - alderen taget i betragtning. Det er dog muligt at gennemføre enkelte rentable energibesparende foranstaltning. Der er ligeledes enkelte forslag til forbedringer ved renovering.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighed med udnyttet tagetage				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
bygning 002	Ågade 2C, 7330 Brande	92	1	16.556

Lejlighed med udnyttet tagetage				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
bygning 002	Ågade 2D, 7330 Brande	90	1	16.196

Lejlighed i sidebygning				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
bygning 002	Ågade 2E, 7330 Brande	78	1	14.037

Kommentar
De enkelte lejligheder er forholdsvis godt isoleret, skyldes bl.a. at der senest er udført renovering i 2005. Dermed ikke rentable at udføre nogle energbesparende foranstaltninger på bygningsdele i de enkelte lejligheder. Det er dog rentabel at udføre efterisolering af vægge mod fyrrum. Der er stor rentabilitet i at konvertere til fjernvarme og i den forbindelse vil det så ligeledes være rentabel at udskifte varmtvandsbeholder med nye pladeveksler som bliver tilsluttet centralvarmeanlægget.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af lodret skunk med 100 mm isolering	3.800 kr.	15 Liter Fyringsgasolie 2 kWh Elektricitet	200 kr.
Loft	Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering	4.500 kr.	15 Liter Fyringsgasolie 2 kWh Elektricitet	200 kr.
Loft	Indvendig efterisolering af skråvægge i Ågade 2C og 2B med 100 mm isolering	29.400 kr.	87 Liter Fyringsgasolie 7 kWh Elektricitet	800 kr.
Massive vægge mod uopvarmede rum	Efterisolering af vægge mod uopvarmet fyrrum med 200 mm	39.900 kr.	499 Liter Fyringsgasolie 38 kWh Elektricitet	4.300 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer som kun er med alm. tolags termoruder til nye som er med trelags energiruder.	18.900 kr.	80 Liter Fyringsgasolie 5 kWh Elektricitet	700 kr.

Varmeanlæg

Kedler	Fjernelse af nuværende kedelanlæg i fyrrum. Etablering af fjernvarmeanlæg uden veksler. Installation af nye pladeveksler i de enkelte lejligheder, som type, Redan. Dermed fjernes nuværende elvandvarmer.	75.000 kr.	3.726 Liter Fyringsgasolie 4.619 kWh Elektricitet -30,49 MWh Fjernvarme	21.800 kr.
Varmerør	Isolering af alle varmefordelingsrør i fyrrum med op til 50 mm	3.400 kr.	339 Liter Fyringsgasolie 17 kWh Elektricitet	2.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Efterisolering af loft i sidebygning med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm	149 Liter Fyringsgasolie 12 kWh Elektricitet	1.300 kr.
Lette vægge mod uopvarmede rum	Efterisolering af lysning ved ovenlysvindue i sidebygning med 150 mm isolering	9 Liter Fyringsgasolie 1 kWh Elektricitet	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ågade 2C, 7330 Brande

Adresse	Ågade 2C
BBR nr	756-3722-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	2005
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	260 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	260 m²
Heraf tagetage opvarmet	78 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fyringsgasolie

Varmeudgifter	41.500 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	4.084 Liter Fyringsgasolie
Aflæst periode	01-01-2014 til 31-12-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	46.790 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	46.790 kr. pr. år
Varmeforbrug	4.605 Liter Fyringsgasolie
CO2 udledning	12,37 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Beregningsgrundlag er følgende:
Fremskaffet tegninger med planer og facader, som er udarbejdet ifm. ombygning / renovering af lejlighed Agade 2C og 2D.
Ejeroplysningsskema.
Visuel gennemgang.
Delvis opmåling på stedet med lasermåler.

BBR-Meddelelse af 27-10-2015.
Kortudsnit fra ois.

Det samlede opvarmet areal(boligareal)er opgjort til 260 m2.
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste olieforbrug er jf. ejer det olie der er leveret i 2014. Sidste påfyldning var den 09-12-2014. Dermed har forbruget i 2014 været noget mindre end det oplyste, evt. helt op til ca. 1000 liter. Dermed ikke muligt at sammenligne beregnet forbrug med det oplyste forbrug.
Det beregnede forbrug anses for passende for denne ejendom med de nuværende isoleringsmæssige forhold.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fyringsgasolie.....8,30 kr. per Liter
Elektricitet til opvarmning.....2,08 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,08 kr. per kWh

Den oplyste og anvendte oliepris er dagspris samme dato som energimærket er indberettet. Incl. alle afgifter.
Fjernvarmeprisen der er anvendt i konverteringsforslaget er fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.
Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere. Derfor anvendt en gennemsnitspris for området, incl. alle afgifter.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

factum2 as
Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C

info@factum2.dk
tlf. 7025 5757

Ved energikonsulent
Hans Kristiansen, afd.: factum2 horsens, mobil 4063 1392

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ågade 2C
7330 Brande



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 2. november 2015 til den 2. november 2022

Energimærkningsnummer 311143096