# SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Humlehaven 2
3400 Hillerød



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 7. november 2015
Til den 7. november 2025.

Energimærkningsnummer 311144092

ENERGI STYRELSEN

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


## BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B




**Årligt varmeforbrug**

| | |
|---|---|
| 166,18 MWh fjernvarme | 110.334 kr |
| Samlet energiudgift | 110.334 kr |
| Samlet $CO_2$ udledning | 23,43 ton |

# BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

## Tag og loft

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| LOFT<br>Tagkonstruktionen er med røde vingetegl på lægter. Skrå tagflader er isoleret med 150 mm mineraluld og vandret er der isoleret med 200 mm mineraluld, ifølge tegning 11 sag h1801, fra 1986. | | |

## Ydervægge

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| HULE YDERVÆGGE<br>Ydervægge er med udvendige teglsten, 125 mm mineraluld og 100 mm letbeton indvendigt. Mellem gavle er med 310 mm hulmur med 100 mm mineraluld og endegavle er med 370 mm hulmur med 150 mm mineraluld. | | |

## Vinduer, døre ovenlys mv.

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| VINDUER<br>Vinduer er med 2 eller tre lags termoruder.<br>Følgende lejligheder har udskiftet til Rationel AURA+ vinduer pr. december 2014 :<br>nr. 2 : Fransk terassedør + 4 vinduer<br>nr. 6 : Alle 8 vinduer<br>nr. 8 : Alle 8 vinduer<br>nr. 26 : Fransk terassedør<br>nr. 30 : Fransk terassedør<br>nr. 34 : Alle 3 vinduer + Fransk terassedør | | |

| | | |
|---|---|---|
| nr. 44 : 2 vinduer<br>nr. 46 : Alle 7 vinduer + Fransk terassedør<br>nr. 52 : Alle 8 vinduer + Ovenlysvindue (Velux) udskiftet<br><br>Hoveddøre er af type Rationel Aldus træ/alu | | |
| **FORBEDRING VED RENOVERING**<br>Det anbefales generelt at udskifte vinduer og glasdøre med termoruder, til nye med trelags energiruder. Foruden en besparelse på varmeregningen må der forventes en besparelse på vedligeholdelse og en bedre komfort. | | 9.200 kr.<br>3,80 ton $CO_2$ |

## Gulve

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **TERRÆNDÆK**<br>Terrændæk er ifølge tegning 11 sag h1801, fra 1986, bestående af trægulv på strøer, 75 mm mineraluld, dampspærre, betondæk og 150 mm Leca nødder. | | |

## Ventilation

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VENTILATION**<br>Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i ydervægge og i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. | | |

# VARMEANLÆG

## Varmeanlæg

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| FJERNVARME<br>Ejendommen er forsynet med fjernvarme fra offentlig ledning. Varmeanlægget er anbragt i teknikrum i adskilt træbygning. Varmeanlægget er en lodret stående rørveksler fra cTc, skp/w 84-1,5, fra 1985. Cirkulationspumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 40 100, uden isolering. | | |
| VARMEPUMPER<br>Der er ingen varmepumpe i bygningen.<br>Da ejendommen forsynes med fjernvarme er der ikke forslag til varmepumpe.<br>Den lave energipris på fjernvarme betyder at varmepumper ikke er rentable. | | |
| SOLVARME<br>Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.<br>Da ejendommen forsynes med fjernvarme er der ikke forslag til solvarme.<br>Den lave energipris på fjernvarme betyder at solvarme ikke er rentable. | | |

## Varmefordeling

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| VARMEFORDELING<br>Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. Fra teknikrum i træhus er rørene ført som præisolerede rør i jord til bygningerne, videre gennem bygningerne og retur. Varmt og koldt vand er ligeledes ført som pex i præisoleret kappe til de enkelte bygninger i tre strenge. | | |
| AUTOMATIK<br>Varmeanlægget er styret med Klimastat fra Danfoss, type ECT 601. Klimastaten er med udetemperatur kompensering og ur-styring. Ur-styringen anvendes ikke. Indstillingen er sat til kurve 3 med en 5 °C hævning af temperaturen. Hævningen kan ændres alt efter beboernes ønsker. | | |

# VARMT VAND

| Varmt vand | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VARMT VAND**<br>Varmt vand forsynes fra en varmtvandsbeholder anbragt sammen med varmeanlægget i træbygning. Beholderen er af fabrikat Kähler & Breum, type FUR.GE.HC, fra 1986, på 2000 liter | | |
| **VARMTVANDSPUMPER**<br>Cirkulationspumpen til det varme vand er af fabrikat Grundfos, type up 20 07, uden isolering. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af ny cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. | 4.500 kr. | 500 kr.<br>0,15 ton $CO_2$ |

# EL

| El | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **SOLCELLER**<br>Der er ingen solceller på bygningen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af solceller på sydøst vendte tagflader. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 40 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.<br><br>Det er op til husejeren selv at undersøge om der er eventuelle restriktioner mod opsætning af solcelleanlæg, herunder lokalplaner. | 101.300 kr. | 8.600 kr.<br>3,92 ton $CO_2$ |

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

DETTE ENERGIMÆRKE ERSTATTER TIDLIGERE ENERGIMÆRKE,
med energimærkningsnummer 311143830 af 5/11-2015.

Energimærkningen vedrører ejerforeningen Humlehaven 2-56, 3400 Hillerød som er bygning 1, 2 og 3, i BBR-meddelelsen, fra Bygge- og Boligregistret.
Energimærkningen er udført efter "Håndbog for Energikonsulenter" 2014, beregnet forbrug.
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr. 636 af 19. juni 2012 og Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 673 af 25. juni 2012

Beskrivelse af bygningerne:
Ejerforeningen, består af 3 fritliggende bygninger i to etager, med i alt 28 boliger, Bygningerne er opført i 1988 og 1989. Dele af bygningerne er i to etager med udnyttet tagetage og nogle dele af bygningerne er med en etage og udnyttet tagetage. Bygningerne er uden kælder. Bygningerne benævnes blok 1, med numrene 46, 48, 50, 52, 54 og 56, Blok 2, med numrene 30, 32, 34, 36, 38, 42, og 44, blok 3, med numrene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28. Blok 1 har ifølge BBR-meddelelsen et boligareal på 452 m². Blok 2 har ifølge BBR-meddelelsen et boligareal på 622 m². Blok 3 har ifølge BBR-meddelelsen et boligareal på 1032 m².

Utilgængelige rum
Ved besigtigelsen var der adgang til boligerne med numrene 2, 6 og 12, samt teknikrum i træhus midt mellem bygningerne.

BBR oplysninger
Ejendommens BBR-meddelelser anses for retvisende for så vidt angår bygningsarealer, konstruktion, anvendelse og opvarmningsform.

Opvarmet areal:
Overslagsmæssig kontrolopmåling er udført. De opvarmede arealer er opmålt ud fra tegninger og

kontrolopmåling ved besigtigelsen.

Bygningernes anvendelse
Bygningerne har anvendelseskoden 140 Etageboligbebyggelse i BBR-meddelelsen.

Konsulent kommentar
Energibesparelserne er opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser, primært omkring brugervaner og indetemperaturer

Der er ingen forslag til energimæssige forbedringer i ejendommen med god rentabilitet og med en tilbagebetalingstid under 10 år.

To forslag er med tilbagebetalingstid længere end 10 år, men vil være rentable at udføre. Selv om investeringen er langsigtet, kan forbedringen have betydning og interesse for fremtidige købere og højne gensalgsværdien. Ligeledes vil man være bedre "klædt på" til at kunne imødegå de stigende energipriser og evt. fremtidige miljø- og energiafgifter. Under alle omstændigheder vil en realisering af forslaget her og nu medføre en energibesparelse og en komfortforbedring af ejendommen.

Herudover er udarbejdet forslag, der bør overvejes i forbindelse med en evt. renovering eller ombygning af ejendommen.

Beregningerne baserer sig på visuel gennemgang. Hvor oplysninger ikke har kunnet fremskaffes er beregningerne baseret på bedste skøn. Ved utilgængelige konstruktioner, baseres et skøn i energimærkningen sig på, tidstypiske byggeskikke og krav samt den aktuelle bygnings isoleringsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende for varmeanlæg m.v. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag.

Ved udarbejdelsen af energimærket er der udleveret plan-, snit og facadetegninger, samt årsopgørelse fra fjernvarmeforsyningen. Tidligere energimærke er udleveret.

# Bygningernes lejligheder

## LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

| Humlehaven | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 3. | Humlehaven 2 | 102 | 2 | 8.314 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 3. | Humlehaven 4 | 52 | 4 | 4.238 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 3. | Humlehaven 6 | 86 | 7 | 7.010 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 3. | Humlehaven 8 | 85 | 5 | 6.928 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 3. | Humlehaven 18 | 53 | 5 | 4.320 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 1. | Humlehaven 46 | 87 | 4 | 7.091 |
| **Humlehaven** | | | | |
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok 1. | Humlehaven 56 | 54 | 1 | 4.401 |

# RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Investering | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| **Varmt og koldt vand** | | | | |
| Varmtvandspumper | Ny cirkulationspumpe | 4.500 kr. | 219 kWh Elektricitet | 500 kr. |
| **El** | | | | |
| Solceller | Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 6,0 kW | 101.300 kr. | 3.551 kWh Elektricitet<br>2.368 kWh Elektricitet overskud fra solceller | 8.600 kr. |

# BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|
| **Bygning** | | | |
| Vinduer | Generel udskiftning af vinduer og glasdøre med termoruder til nye med trelags energiruder | 26,94 MWh Fjernvarme<br>9 kWh Elektricitet | 9.200 kr. |

# BAGGRUNDSINFORMATION

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Blok 1**

Adresse .....Humlehaven 46
BBR nr.....219-34776-1
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1988
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....452 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....452 m²
Heraf tagetage opvarmet.....88 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

**Fjernvarme**

Varmeudgifter .....92.119 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....67.810 kr. pr. år
Varmeforbrug.....200,26 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2014 til 31-12-2014

### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....103.862 kr. pr. år
Fast afgift .....67.810 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....171.673 kr. pr. år
Varmeforbrug.....225,79 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....31,84 ton $CO_2$ pr. år

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Blok 2**

Adresse .....Humlehaven 30
BBR nr.....219-34776-2
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1989
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....622 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....622 m²
Heraf tagetage opvarmet.....88 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Blok 3**
Adresse .....Humlehaven 2
BBR nr.....219-34776-3
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1989
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1032 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1032 m²
Heraf tagetage opvarmet.....260 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

## KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug er mindre end registreret oplyst forbrug. Det er ikke til at se nogen umiddelbar forklaring på dette. Det anbefales at holde jævnligt øje med forbrug af varme, koldt og varmtvandsforbrug for at se om der er uregelmæssigheder. Klima korrektioner og adfærdsbetingede variationer, har en væsentlig indflydelse på forbruget.

## ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

| | |
|---|---|
| Fjernvarme | 337,50 kr. per MWh<br>54.248 kr. i fast afgift per år |
| Elektricitet til andet end opvarmning | 2,00 kr. per kWh |

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

**ARI Byggerådgivning A/S**
Gammel Køge Landevej 55, 3 sal, 2500 Valby

myl@ari.dk
tlf. 70227715

Ved energikonsulent
Ole Holck

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

# Energimærke

Humlehaven 2
3400 Hillerød




Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 7. november 2015 til den 7. november 2025

Energimærkningsnummer 311144092

# Energimærke

Blok 1
Humlehaven 46
3400 Hillerød




Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 7. november 2015 til den 7. november 2025

Energimærkningsnummer 311144092

# Energimærke

Blok 2
Humlehaven 30
3400 Hillerød




Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 7. november 2015 til den 7. november 2025

Energimærkningsnummer 311144092

# Energimærke

Blok 3
Humlehaven 2
3400 Hillerød




Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 7. november 2015 til den 7. november 2025

Energimærkningsnummer 311144092