SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Klubben
Poppelhusene 1
2600 Glostrup



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 14. december 2015
Til den 14. december 2025.

Energimærkningsnummer 311150030

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

77,07 MWh fjernvarme	64.584 kr
Samlet energiudgift	64.584 kr
Samlet CO_2 udledning	10,87 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Taget bæres af en gitterspærskonstruktion. Der var ikke adgang til loftrum, hvorfor der antages at være isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING Efterisolering af loftrum med mindst 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Inden isolering af loftrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres.	110.100 kr.	5.500 kr. 1,06 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE De hule ydervægge er 30 cm tykke, og i henhold til tegningsmaterialet er der ca. 75 mm isolering i hulrum.		
LETTE YDERVÆGGE De lette ydervægge er ca. 12 cm tykke. Der vurderes at være højst 75 mm isolering.		
FORBEDRING	28.000 kr.	800 kr. 0,14 ton CO_2

Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne bør flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal, forinden arbejdet igangsættes, undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge er udført i 30 cm beton.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne er fabrikat EMMABODA. Vinduerne er både oplukkelige og faste og er udført med ældre termoruder. Der er ikke friskluftventiler i vinduerne. Der er monteret nye lister på vinduerne.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af alle vinduer med oplukkelige og faste rammer til nye med lavenergiruder og varm kant.		5.900 kr. 1,14 ton CO_2

YDERDØRE Yderdøre med rude af tolags termoglas. Der er monteret nye lister på døre.		
FORBEDRING VED RENOVERING Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant.		2.600 kr. 0,50 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er opbygget af følgende materialer: -Linoleum -2 cm asfalt -10 cm Leca -10 cm grov beton -Plastfolie -20 cm kapilærbrydende lag Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

KRYBEKÆLDER Krybekælder er opbygget af følgende materialer: - Linoleum - 2 cm asfalt - 10 cm Leca - 20 cm jernbeton - 5 cm træbeton Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

KÆLDERGULV Kældergulv er opbygget af følgende materialer: - 2 cm slidlag - 8 cm grovbeton - Plastfolie Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilationsanlæg er placeret over nedhængt loft. Det var ikke muligt at besigtige ventilationsanlægget, men det er oplyst, at der er balanceret ventilation i stueetagen. I kælderen er der naturlig ventilation.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der anbefales at udføre et detaljeret ventilationsprojekt, hvor anlæg og de eksisterende kanaler undersøges og gennemgås. Man kan højst sandsynlig optimere anlægget i forhold til institutionens brugere og derved skabe bedre indeklima samt reducere energiforbruget.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Varmeanlægget er baseret på fjernvarme. Bygningen opvarmes med indirekte fjernvarme. Varmen overføres via en rørveksler placeret i teknikrum. Veksleren er af type KVM. Bygningens forbrug af fjernvarme registreres ved hjælp af en fjernvarmemåler, placeret i varmecentralen. For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at afkølingen er så stor som mulig. Afkølingen registreres som forskellen mellem fjernvarmevandets fremløb fra varmeværket og returløb til fjernvarmeværket. Måler nr. 4122683 Kampstrup Multical MWh: 918,926 MWh Flowmængde: 37.778,54 m³ Driftstimer: 115.483 timer (svarende til 13,2 år) Fjernvarme Fremløb: 62,73 °C Fjernvarme returløb: 49,89 °C Den gennemsnitlige beregnede afkøling svarer til 18,85 °C. Anlægget bør eftergås og indreguleres.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Radiatoranlæg er tostrenget, og alle radiatorer er udstyret med termostatventiler af blandet alder, hovedsageligt ældre.		
VARMEFORDELINGSPUMPER		

Fordelingspumpe for centralvarme: Fabrikat: Grundfos Type: UPE 25-40 180 Årstal: 2007 placering: i varmecentral på VF (varme Frem) Max: 60 W Min: 20 W Indstilling: Trin 6 ud af 7.		
FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt.	6.300 kr.	800 kr. 0,27 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over anden automatik i de enkelte rum er der monteret automatik, som styres efter udetemperatur. Anlægget er med varmestyring, og den registrerede driftstid er fra 6-18.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende termostatventiler anbefales at blive udskiftet med forindstillebare ventiler. Derudover skal anlægget indreguleres.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Der er af kommunen oplyst et koldtvandsforbrug for hele ejendommen. Der er ingen måler på det varme brugsvand. I dette tilfælde beregnes varmtvandsforbruget ud fra erfaringstallet hvor 1/3 af det kolde vand går til varmt brugsvand. Beregningsteknisk anvendes et gennemsnitligt varmtvandsforbrug på 113 liter pr. m².		
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør er isoleret med ca. 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.100 kr.	1.700 kr. 0,32 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Brugsvand cirkulationspumpe: Fabrikat: Grundfos Type: Alpha + Årstal: 2006 placering: I varmecentral på brugsvand cirkulation Type:25-40B 180 Max: 45 W Min: 20 W Indstilling: Trin 2		
VARMTVANDSBEHOLDER Det varme vand produceres i en 110 l varmtvandsbeholder fra fabrikat Metro Therm. Beholderen er placeret i teknikrummet i kælderen.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen består af følgende typer lyskilder: Ældre 36 W lysstofrør Nye 34 W lysstofrør Nye kompakte 2 x 18 W lysstofrør Spots 35 W Sparepærer 7 W Samlet belysning er opgjort til ca. 3.140 W svarende til ca. 7,5 W/m².		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskift eksisterende belysning til LED med intelligent lysstyring. Der kan evt. suppleres med mulighed for lysdæmpning, så områder hverken over- eller underbelyses. For den mest optimale løsning skal der udarbejdes en lysberegning på, hvilket system der passer bedst i den givne situation og som bør etableres.		2.100 kr. 0,88 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Hvis det bliver aktuelt at investere i solceller, bør det være af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 22,5 m². For at opnå optimal virkningsgrad er det nødvendigt at fjerne træerne, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til fjernelse af træer mv. er ikke medtaget i forslagets økonomi. For den mest optimale løsning skal der udarbejdes en beregning på, hvilket system der passer bedst i den givne situation og som bør etableres.	63.000 kr.	5.300 kr. 2,50 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter en bygning på adressen Poppelhusene 1. Bygningen er opført i år 1971 og har gennemgået bygningsmæssige ændringer i 2012.

Bygningen anvendes til voksenpsykiatri.

Bygningen er på en etage med opvarmet kælder. Kælderen anvendes til lager, teknikrum mv. Hvis ikke andet er nævnt, er al teknik, fx pumper mv., placeret i varmecentral/teknikrum.

Bygningens brugstid er følgende:

Mandag: 10:00 - 20:00
Tirsdag: 09:00 - 16:00
Onsdag: 10:00 - 20:00
Torsdag: 10:00 - 16:00
Fredag: 10:00 - 20:00

Beregningsteknisk regnes med 43 timer om ugen.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Albertslund Forsyning.

Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed:
- Tegn. nr. 3101 D Kloak plan, mål: 1:100, dato: 01.07.1969
- Tegn. nr. 147-107 Kælderplan, mål: Ikke angivet, dato: Ikke angivet
- Tegn. nr. 147-108 Stueplan, mål: Ikke angivet, dato: Ikke angivet

Vi vurderer, at der p.t. ikke er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med vedvarende energi, når det gælder varmepumpe- og solvarmeanlæg.

Vi vurderer, at der p.t. er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med solcelleanlæg.

Energimærket er udført med følgende bemanding:
- Energikonsulent: David Hirschorn
- Energikonsulent under oplæring: Jurij Burakovskij
- Generel aktivitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: David Hirschorn.

Mærket er kvalitetssikret 03.09.2015 af Flemming C. Petri.

Sagsnummeret er 115-27330.26.

Hvis der er klager over energimærkningsrapporten, bedes kunden venligst i første omgang kontakte konsulenten (telefonnummeret står sidst i rapporten) for om muligt at få afklaret eventuelle misforståelser, inden der afgives en formel klage.

Hvis man herefter ønsker at klage over energimærkningsrapporten, kan man sende en mail til afdelingen ved mailadressen, som står til sidst i energimærkningsrapporten. Ved henvendelser i sagen bedes man anføre sagsnummeret som anført ovenfor.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af loftrum	110.100 kr.	7,53 MWh Fjernvarme	5.500 kr.
Lette ydervægge	Udvendig efterisolering	28.000 kr.	0,98 MWh Fjernvarme	800 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Ny varmefordelingspumpe.	6.300 kr.	407 kWh Elektricitet	800 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør	2.100 kr.	2,28 MWh Fjernvarme	1.700 kr.
El				
Solceller	Montage af solceller	63.000 kr.	2.451 kWh Elektricitet 1.320 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til tolags energiruder	8,11 MWh Fjernvarme	5.900 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nye yderdøre	3,57 MWh Fjernvarme	2.600 kr.
Ventilation	Optimering af ventilationsanlæg		
Varmeanlæg			
Automatik	Udskiftning af termostatventiler		
El			
Belysning	Optimering af belysning	-1,07 MWh Fjernvarme 1.555 kWh Elektricitet	2.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Klubben

Adresse ..... Poppelhusene 1
BBR nr 165-30419-1
Bygningens anvendelse ..... Daginstitution (440)
Opførelses år 1971
År for væsentlig renovering ..... Ikke angivet
Varmeforsyning ..... Fjernvarme
Supplerende varme ..... Ingen
Boligareal i følge BBR ..... 0 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..... 352 m²
Opvarmet bygningsareal ..... 485 m²
Heraf tagetage opvarmet ..... 0 m²
Heraf kælderetage opvarmet ..... 141 m²
Uopvarmet kælderetage ..... 9 m²

Energimærke ..... E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..... D
Energimærke efter alle besparelsesforslag C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ..... 49.574 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..... 7.624 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 56,59 MWh Fjernvarme
Aflæst periode ..... 01-01-2014 til 31-12-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 56.071 kr. pr. år
Fast afgift ..... 7.624 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 63.695 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 64,00 MWh Fjernvarme
CO2 udledning ..... 9,02 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-udskriften anfører, at der er et erhvervsareal på 352 m² samt en kælder med en lofthøjde lavere end 1,25 m over terræn på 145 m².

Energikonsulenten har opgjort det opvarmede areal som følgende:

Stueetage: 344 m²
Kælderen har en normal højde og indeholder radiatorer. Det opvarmede kælderareal er 141 m².

Samlet opvarmet areal er opgjort til at være 485 m².

De beregnede arealer er sket ved opmåling af tilhørende tegningsmateriale på sagen.

Der er ikke overensstemmelse mellem BBR og det registrerede areal.

Vi vurderer, at koden for bygningsanvendelse i BBR-meddelelsen er forkert registreret.
Den registrerede kode er 440 Daginstitution, mens den faktiske kode er 590 Anden bygning til fritidsformål.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Energikonsulenten har fået følgende oplysninger fra ejer/administrator:

Kopi af årsopgørelse for varme i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014.
Forbruget var 56,588 MWh.

Vandforbrug er angivet til at være 165 m³ i henhold til Grønt regnskab 2014.

Elforbrug er angivet til at være ca. 9.126 kWh i henhold til Grønt regnskab 2014.

Det beregnede varmeforbrug udgør ca. 77 MWh mod det oplyste graddagekorrigerede forbrug, som er ca 64 MWh. Det beregnede varmeforbrug i energimærket afviger fra det oplyste varmeforbrug.

Dette kan skyldes, at bygningsejers brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis antal brugere og gennemsnitstemperaturer i bygningen året rundt

Det oplyste varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav, men er blot en indikation på, hvordan brugsmønstret har været tidligere.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, iht. Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug ud fra en standardiseret betragtning og dermed ikke ud fra tidligere energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	721,35 kr. per MWh
	8.989 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	1,80 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

FORCE Technology
Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby

dkdep201-sekretariat@force.dk
tlf. 72157822

Ved energikonsulent
David Hirschorn

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Klubben
Poppelhusene 1
2600 Glostrup



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 14. december 2015 til den 14. december 2025

Energimærkningsnummer 311150030