SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Fælledvej 6
4200 Slagelse



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 15. januar 2016
Til den 15. januar 2026.

Energimærkningsnummer 311153905

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

1.158,32 MWh fjernvarme	1.174.005 kr
Samlet energiudgift	1.174.005 kr
Samlet CO_2 udledning	163,32 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Loftkonstruktionen uden loftrum og lav hældning på tagfladen er opbygget som et built-up-tag (fladt tag), som er isoleret med 350 mm mineraluld. Herpå udlægges grønt tag som mos-sedum udlagt i måtter Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Udvendigt 108 mm tegl, 190 mm isolering, 100- 300 mm beton Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge under terræn (mod jord) består af ca. 250 mm beton, som er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er monteret med 2 og 3 lags energiruder		

OVENLYS Ovenlys og tagvinduer er monteret med energiruder		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændækket består af et betondæk med gulvbelægning, som er støbt på 400 mm isoleringsbatts og et kapillarbrydende lag. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		
KÆLDERGULV Kældergulvetbestår af et betondæk med gulvbelægning, som er støbt på 400 mm isoleringsbatts og et kapillarbrydende lag. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilationsudsugningsaggregat 2.11,3.11 Aggregaterne er udsugningsaggregater med væskekoblet genvindingsflade placeret i teknikrum i kælder hhv. skakt, med afkast over tag. Genvindingsflader forbindes på væskesiden med jordvarme kreds til forvarmeflader i respektive hovedanlæg under VVS entreprisen. Anlæggene betjener kælder, omklædningsrum, patientstuer mv. i anvendelseskategori 1, 3, 5 og 6.. Se tegning for præcis afgrænsning Fabrikat og type: System air Varmegenvinding: Væskekoblet Varmeflade: nej SEL-værdi: 1,5 KJ/m³ Placering: - Anlæg 2.11 er placeret i ventilationsteknikrum 2.K.D15. - Anlæg 3.11 er placeret i teknikskakt 3.4.L27 på 4. sal og tilsluttet tagventilator på tag. Ventilationsaggregat 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 Zonen ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding via roterende varmeveksler. Den friske luft blæses ind i husets rum via kanaler, mens den brugte indeluft suges ud gennem andre udsugningskanaler. Aggregaterne er centralaggregater med roterende varmevekslere placeret i teknikrum i kældre, med luftindtag og afkast over tag. Anlæggene betjener kontorer, fællesområder, behandler rum og patientstuer i anvendelseskategori 1, 2, 3, 5 og 6. Se tegning for præcis afgrænsning Fabrikat og type: System air		

Varmegenvinding: Roterende veksler
Varmeflade: Ja vandbåret
Køleflade: Ja vandbåret
SEL-værdi: 1,5 KJ/m³
Placering:
- Anlæg 1.1 er placeret i ventilationsteknikrum 1.K.Q52.
- Anlæg 1.2 er placeret i ventilationsteknikrum 1.K.P30.
- Anlæg 1.3 er placeret i ventilationsteknikrum 1.K.V34.
- Anlæg 2.1 er placeret i ventilationsteknikrum 2.K.D15.
- Anlæg 3.1 er placeret i ventilationsteknikrum 3.K.B5.
- Anlæg 3.2 er placeret i ventilationsteknikrum 3.K.B5.
- Anlæg 4.1 er placeret i ventilationsteknikrum 4.K.L44.
- Anlæg 4.2 er placeret i ventilationsteknikrum 4.K.N10.

Ventilationsaggregat 3.3
Zonen ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding viavæskekoblet varmegenvindingsflader. Den friske luft blæses ind i husets rum via kanaler, mens den brugte indeluft suges ud gennem andre udsugningskanaler.

Aggregatet er et centralaggregat med væskekoblet varmegenvindingsflader, placeret i teknikrum i kælder i bygning 3, med luftindtag og afkast over tag. Anlægget betjener køkkenområde i anvendelseskategori 3.
Se tegning for præcis afgrænsning

Fabrikat og type: System air
Varmegenvinding: Væskekoblet
Varmeflade: Ja vandbåret
Køleflade: Ja vandbåret
SEL-værdi: 1,5 KJ/m³
Placering:
- Anlæg 3.3 indblæsningsdel er placeret i ventilationsteknikrum 3.K.B5.
- Anlæg 3.3 udsugningsdel er placeret i teknikskakt 3.4.L27 på 4. sal og tilsluttet tagventilator på tag.

Ventilationsaggregat 4.3
Zonen ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding via varmepumpe. Den friske luft blæses ind i husets rum via kanaler, mens den brugte indeluft suges ud gennem andre udsugningskanaler.

Aggregatet er et korrosionsbestandigt centralaggregat med varmepumpe og recirkulation placeret i teknikrum i kælder, med luftindtag og afkast over tag. Anlægget betjener svømmehal i anvendelseskategori 3.

Fabrikat og type: Dantherm
Varmegenvinding: varmepumpe
Varmeflade: Ja vandbåret
SEL-værdi: 1,5 KJ/m³
Placering:
- Anlæg 4.3 er placeret i ventilationsteknikrum 4.K.L44.

Tagudsugningsventilatorer

Anlæg er udsugningsaggregat placeret på tag. Luftmængde fremgår af principdiagrammer og plantegninger, se tegningsliste. Udsugningerne betjener

toiletter, køkkenemhætter, affaldsskakte, svømmebad mv.

SEL-værdi: 1 KJ/m³
Placering:
- Placeringen af tagventilatorer fremgår af plantegninger og principdiagrammer for ventilation.
Gangarealer patientstuer mm.
Zonen ventileres med naturlig ventilation, og den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer.
Se tegninger for præcis afgrænsning

KØLING
Bygning 1 og 4
For køling af ventilationsluft om sommeren etableres et jordkølingsanlæg bestående af jordslager udlagt i stillehaver.
Herfra føres den afkølede væske til en køleflade i ventilationsanlæggene.
Jordkøling fra to stillehaver samles i et rørsystem der betjener et ventilationsanlæg.

Omfang
Jordkølingssystemet omfatter følgende:
jordslanger
samlebrønde
Rørforbindelse fra manifold i samlebrønde til ventilationskøleflader.

Bygning 2 og 3
For køling af ventilationsluft om sommeren etableres et jordkølingsanlæg bestående af jordslager nedboret i området mellem bygning 2 og 3. Herfra føres den afkølede væske til en køleflade i ventilationsanlæggene.
Jordkøling fra seks samlebrønde samles i et rørsystem der betjener tre ventilationsanlæg.

Jordkølingssystemet omfatter følgende:
Brøndboringer
samlebrønde i plantebede mellem bygning 2 og 3
Rørforbindelse fra manifold i samlebrønde til ventilationskøleflader.

Der er mulighed for køling, og som foregår via vandkølet kølemaskine (køleflade i ventilationsanlæg, vandkreds)

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og anlægget er placeret i det store teknikrum under bygning 2(PAM). Installationen er udført som et direkte anlæg. Denne fjernvarmeinstallation benytter det varme vand fra fjernvarmeledningerne direkte i ejendommens fordelingsanlæg.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af ejendommen. På grund af den eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at installere i ejendommen.		
SOLVARME Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. På grund af den eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at etablere på ejendommen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via et centralvarmeanlæg. Det opvarmede vand fra varmeforsyningen føres rundt i et lukket rørsystem til radiatorer i de opvarmede rum i ejendommen samt til ventilationsanlæggene. Ved beregning af energiforbruget benyttes det dimensionerende temperatursæt, som er bestemt ud fra fjernvarmeværkets tekniske bestemmelser samt krav i bygningsreglementet.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 40-50 mm isolering. Varmerør ført i kælderen og i ingeniørgange		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er der monteret 2 automatisk regulerende Wilo IP-E40/120-1,5/2 pumper, som har en effekt på 1900 W. På varmefordelingsanlægget er der monteret 19 pumper fra Wilo med modelnummer: Stratos 25/1-6. Pumpen har en maksimal effekt på 85 W.		

På varmefordelingsanlægget er der monteret 11 automatisk regulerende Grundfos Alpha2 pumper, som har en maksimal effekt på 22-45 W. Til kølefladerne på ventilationsanlæggene er der monteret 9 pumper fra Wilo med modelnummer: Stratos 25/1-8. Pumperne har en maksimal effekt på 130 W.		

AUTOMATIK Der er monteret automatik til central styring på varmeanlægget. Denne styring gør det muligt, at regulere varmefordelingen i hele ejendommen via CTS. Denne automatik gør det muligt at regulere systemet efter udetemperaturene samt slukke om sommeren		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Varmerør til cirkulation af varmt brugsvand er isoleret med ca. 40-60 mm mineraluld.		
VARMTVANDSPUMPER Der er installeret 2 Wilo Stratos-Z 30/1-12 pumper til cirkulation af varmt brugsvand i ejendommen. Pumperne har en maksimal effekt på 310 W.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via 2 gennemstrømningsvandvarmere, som er placeret i teknikrummet i kælderen under Bygning 2: Vekslernes effekt 270 kW Varmt brugsvand kan opbevares i en varmtvandsbeholder buffertank fra metro med et volumen på 200 L, som er isoleret med 50 mm PUR-isolering. Beholderen er placeret i teknikrum under bygning 2.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Al belysningen udføres med LED. Der er primært styring via styringssystemet DALI, enkelte dog over CTS. Dette betyder at lyset kan dæmpes efter behov og styres efter om de enkelte rum er i brug. I ejendommen er der udvendig belysning på facader, som i praksis brug kan have et betydeligt el-forbrug og energiudgifter. Dette forbrug indgår dog ikke i beregningen af energimærket.		
APPARATER I ejendommen er der flere elevatore, som i praksis kan have et betydeligt el-forbrug, men dette forbrug indgår ikke i beregningen af energimærket. I ejendommen er der et svømmebassin, som i praksis kan have et betydeligt el-forbrug, men dette forbrug indgår ikke i beregningen af energimærket. På parkeringspladser som er tilsknyttet ejendommen er der belysning, som i praksis kan have et betydeligt el-forbrug og energiudgifter. Dette forbrug indgår dog ikke i beregningen af energimærket.		
SOLCELLER Der er ikke installeret et solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen.		
FORBEDRING Montering af et 20 m² solcelleanlæg på taget, der vender tilnærmelsesvist mod syd. Ved placering af solceller på tagflader skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Dette kan forøge udgifterne til montering af solcellerne. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Solcellepanelerne bør integreres i den eksisterende tagbelægning for at bevare ejendommens udseende. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Desuden forventes det, at elprisen vil stige i fremadrettet og besparelsen på forslaget vil derved på sigt blive større.	50.000 kr.	4.800 kr. 1,83 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er en nyt psykiatrisk sygehus. Bestående af 4 bygning:
-Bygning 1 Almenpsykiatri
-Bygning 2 Akut modtagelsen(PAM)
-Bygning 3 Videncenter
-Bygning 4 Retspsykiatri
Opført fra 2013-2015

Der har ikke været adgang til hele ejendommen under besigtigelsen.Der var ikke adgang til stueetagen i bygning 4 og bygning 1 samt dele af bygning 2.
Det skønnes at de mest væsentlige tekniske installationer alle er placeret i kælderen og derfor er besigtiget.

Udgangspunkt for energimærket har været besigtigelse af de tilgængelige områder, tegninger, beskrivelser og skøn sammenholdt med de dele af ejendommen jeg har, kunne få adgang til.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Etablering af et solcelleanlæg af typen Mono-krystallinsk silicium	50.000 kr.	1.794 kWh Elektricitet 966 kWh Elektricitet overskud fra solceller	4.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Almenpsykiatrien bygning 1

Adresse	Fælledvej 6
BBR nr	330-31977-1
Bygningens anvendelse	Hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. (430)
Opførelses år	2015
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	9525 m²
Opvarmet bygningsareal	9401 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	4115 m²

Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Akut modtagelsen(PAM) bygning 2

Adresse	Fælledvej 6
BBR nr	330-31977-2
Bygningens anvendelse	Hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. (430)
Opførelses år	2015
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	3975 m²
Opvarmet bygningsareal	3975 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	600 m²

Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 3 Videncenter

Adresse .....Fælledvej 6
BBR nr.....330-31977-3
Bygningens anvendelse .....Hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. (430)
Opførelses år.....2015
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....7022 m²
Opvarmet bygningsareal.....6991,5 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....1755 m²

Energimærke A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 4 Rets

Adresse .....Fælledvej 6
BBR nr.....330-31977-4
Bygningens anvendelse .....Hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. (430)
Opførelses år.....2015
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....6497 m²
Opvarmet bygningsareal.....6398,8 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....2600 m²

Energimærke A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, byggetilladelsen, bygningstegninger samt energirammeberegning.

Energirammeberegningen er i alle væsentlige punkter fundet, at være i overensstemmelse med det udførte byggeri.

Energimærket er beregnet efter retningslinjerne for "blandet anvendelse", idet patientstuer regnes som bolig, mens øvrige områder regnes som erhverv.

Det registrerede areal i ejendommen, hvor der er mulighed for opvarmning, afviger fra de oplysninger, som er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen.
Uoverensstemmelserne består i, at hvisse kælder arealer ikke indgår i det samlede opvarmede areal i energiberegningen.
Der er foretaget en vejledende opmåling af ejendommen, kun til brug for energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Bygningen er ny og derfor er der ikke et oplyst forbrug

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	493,73 kr. per MWh
	602.107 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,30 kr. per kWh

Priserner er taget fra beregningsprogrammet Energy10 samt fra El pris tavlen

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energi- og Bygningsrådgivning A/S
Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
www.ebas.dk
ka@ebas.dk

tlf. 70208686

Ved energikonsulent
Palle Spottag Clausen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Fælledvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. januar 2016 til den 15. januar 2026

Energimærkningsnummer 311153905

Energimærke

Almenpsykiatrien bygning 1
Fælledvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. januar 2016 til den 15. januar 2026

Energimærkningsnummer 311153905

Energimærke

Akut modtagelsen(PAM) bygning 2
Fælledvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. januar 2016 til den 15. januar 2026

Energimærkningsnummer 311153905

Energimærke

Bygning 3 Videncenter
Fælledvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. januar 2016 til den 15. januar 2026

Energimærkningsnummer 311153905

Energimærke

Bygning 4 Rets
Fælledvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. januar 2016 til den 15. januar 2026

Energimærkningsnummer 311153905