

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
BSB Ringe afd. 19 - 2B & 2C
Holmehøjvej 2C
5750 Ringe



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 5. februar 2016
Til den 5. februar 2026.

Energimærkningsnummer 311157420



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmekonsum

103,56 MWh fjernvarme 64.284 kr

Samlet energiudgift 64.284 kr

Samlet CO₂ udledning 14,60 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Fælles opholdsrum - Skråvægge er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03. Loftsrums er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som ca. 41 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letklinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 175 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03.		
LETTE YDERVÆGGE Vinduespartier - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 265 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering Årlig
besparelse

VINDUER

Vinduer & døre er monteret med 2 lags energirude.

OVENLYS

Ovenlys er monteret med 2 lags energirude/acryl.

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Vådtrum - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 260 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03.

Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. (99)3.03.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Fællesopholdsrum - Der er monteret 2 stk. airmasteranlæg med modstrømsvekslere (i hver bygning), der ventilere fællesopholdsrummene. I de resterende dele af bygningerne er der naturlig ventilation.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningerne og der er ikke lavet forslag om varmepumpe da bygningerne ligger i fjernvarmeområde. Etablering af denne form for vedvarende energi er ikke umiddelbart rentabelt, men kan eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg i bygningerne og der er ikke lavet forslag om solvarme da bygningerne ligger i fjernvarmeområde. Etablering af denne form for vedvarende energi er ikke umiddelbart rentabelt, men kan eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske.		

Varmedeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningerne sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmedelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Nr. 2C - Fælles teknikrum - På varmedelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60. Nr. 2B - Fælles teknikrum - På varmedelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max effekt på 80 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha+ 25-60.		
FORBEDRING	9.000 kr.	800 kr. 0,21 ton CO ₂

Nr. 2C - Fælles teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 men max effekt på 34 W.

Nr. 2B - Fælles teknikrum - Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha2 25-60 men max effekt på 34 W.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og returløbstermostater til gulvvarme.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

Der er medregnet et gennemsnitligt forbrug af varmt brugsvand for erhverv på 100 l årligt per m² opvarmet erhvervsareal.

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Brugsvandsrør og cirkulationsledning vurderes udført som 18 mm rustfri stålør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER

Nr. 2C - Fælles teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Comfort UP15-14BU, med en max effekt på 25 W

Nr. 2B - Fælles teknikrum - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Comfort UP15-14BU, med en max effekt på 25 W

VARMTVANDSBEHOLDER

Nr. 2C - Fælles teknikrum - Varmt brugsvand produceres i ca. 400 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm isolering

Nr. 2B - Fælles teknikrum - Varmt brugsvand produceres i ca. 400 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm isolering

EL

EL

Investering Årlig
besparelse

BELYSNING

Nr. 2B - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysør.
Der er styring ved bevægelsesmeldere, der luxmåler central i bygningen.

Nr. 2B - Køkken - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller
dagslysstyring.

Nr. 2B - Bryggers - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder.

Nr. 2B - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller
dagslysstyring.

Nr. 2B - Fællesopholdsrum - Armaturer med almindelige glødepærer, uden
bevægelsesmelder.

Nr. 2B - Teamkontor - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller
dagslysstyring.

Nr. 2B - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysør
og sparepærer. Der er styring ved bevægelsesmeldere og luxmåler.

Nr. 2B - Afdelingsleder - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller
dagslysstyring.

Nr. 2C - Vindfang - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysør.
Der er styring ved bevægelsesmeldere.

Nr. 2C - Køkken - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer og
sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Nr. 2C - Fællesophold - Belysningsanlæggene består af armaturer med glødepærer
og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Nr. 2C - Gangarealer - Belysningsanlæggene består af armaturer med kompaktlysør
og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Nr. 2C - Kontorer - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger og kompaktlysør. Der er ingen styring ved
bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Nr. 2C - Bryggers - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med
højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller
dagslysstyring.

Nr. 2C - Nattevagt - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder.		
Nr. 2C - Teknikrum - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
FORBEDRING Nr. 2B - Fællesopholdsrum - Udskiftning af glødepærer til 5W LED.	600 kr.	2.200 kr. 0,65 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2C - Køkken - Udskiftning af gløde- og sparepærer til 5W LED.	300 kr.	700 kr. 0,20 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2C - Kontorer - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	300 kr. 0,08 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2B - Afdelingsleder - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	300 kr. 0,06 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2C - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	200 kr. 0,04 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2C - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	200 kr. 0,04 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2B - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	200 kr. 0,04 ton CO ₂
FORBEDRING Nr. 2B - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	200 kr. 0,04 ton CO ₂
FORBEDRING VED RENOVERING Nr. 2B - Teamkontor - Installation af bevægelsesmelder		100 kr. 0,02 ton CO ₂
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING	444.600 kr.	24.700 kr. 12,62 ton CO ₂

Montering af 6 kWp solcelleanlæg på vestvendt tagflade til dækning af bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller polykrystaliske silicium som med denne anlægsstørrelse fylder et areal på ca. 40 m². Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne, samt om der gælder særlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlæg bør anlægget dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opnå den bedste rentabilitet.

I beregningen af forslag om etablering af solcelleanlæg er der indregnet et årligt gebyr til elskabet på 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer på landsplan imellem ca. 500 til 1.500 kr – der er her regnet med gennemsnittet.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Der er indhentet tegningsmateriale ved Faaborg-Midtfyn Kommune som har dannet grundlag for opmåling og bestemmelse af konstruktioners isoleringsforhold. Der er foretaget stikprøvemål på stedet.

Der har været adgang til begge bygninger. Ejendomsmester oplyser at bygningerne er identisk, hvad angår konstruktioner og tekniske anlæg. Der er installeret 2 stk. air-master i fællesopholdsrum, i hver bygning. Der er regnet med døgnåbnet i både bolig- og erhvervsdelen.

Der er regnet med en gennemsnitlig afkøling på 34°C i bygning nr. 2C og 32°C i bygning nr. 2B. Begge temperaturer anses for acceptable.

I forbindelse med etablering af energibesparende tiltag, kan man få tilskud igennem forsynings- og energiselskaberne. Energimærket kan i den forbindelse bruges til at dokumentere energibesparelsen. Det er vigtigt at tage kontakt til forsyningsselskabet og undersøge reglerne for det pågældende forsynings- og energiselskab inden man går i gang med tiltag. De her i rapporten anslåede investeringsomkostninger er angivet uden tilskud.

For råd og vejledning til gennemførelse af energibesparende tiltag henvises til Videncenter for energibesparelser i bygninger på www.byggeriogenergi.dk.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
------	---------	-------------	-------------------------------------	------------------

Varmeanlæg

Varmefordelings pumper	Fælles teknikrum - Montering af ny varmfordelingspumpe på varmeanlæg	9.000 kr.	322 kWh Elektricitet	800 kr.
------------------------	--	-----------	-------------------------	---------

EL

Belysning	Nr. 2B - Fællesopholdsrum - Udskiftning af glødepærer til LED	600 kr.	973 kWh Elektricitet	2.200 kr.
Belysning	Nr. 2C - Køkken - Udskiftning af gløde- og sparapærer til LED	300 kr.	303 kWh Elektricitet	700 kr.
Belysning	Nr. 2C - Kontorer - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	118 kWh Elektricitet	300 kr.
Belysning	Nr. 2B - Afdelingsleder - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	95 kWh Elektricitet	300 kr.
Belysning	Nr. 2C - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	64 kWh Elektricitet	200 kr.
Belysning	Nr. 2C - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	64 kWh Elektricitet	200 kr.

Belysning	Nr. 2B - Teknikrum - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	63 kWh Elektricitet	200 kr.
Belysning	Nr. 2B - Bryggers - Installation af bevægelsesmelder	1.300 kr.	59 kWh Elektricitet	200 kr.
Solceller	Montering af 6 kWp solcelleanlæg på vestvendt tagflade	444.600 kr.	10.758 kWh Elektricitet 8.282 kWh Elektricitet overskud fra solceller	24.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El			
Belysning	Nr. 2B - Teamkontor - Installation af bevægelsesmelder	32 kWh Elektricitet	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nr. 2C

AdresseHolmehøjvej 2C,
 BBR nr.....430-24539-2
 Bygningens anvendelse i følge BBR.....Døgninstitution (160)
 Opførelsesår2008
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR368 m²
 Erhvervsareal i følge BBR226 m²
 Opvarmet bygningsareal.....594 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nr. 2B

AdresseHolmehøjvej 2B,
 BBR nr.....430-24539-3
 Bygningens anvendelse i følge BBR.....Døgninstitution (160)
 Opførelsesår2008
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR368 m²
 Erhvervsareal i følge BBR237 m²
 Opvarmet bygningsareal.....605 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	433,76 kr. per MWh
	19.363 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,20 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tariffblad samme dato som energimærket er indberettet.

Elprisen pr. kWh er beregnet i energimærket inkl. alle afgifter, gebyrer og moms.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600171

CVR-nummer 35128417

Rambøll Danmark A/S

Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

ramboll@ramboll.dk

tlf. 51611000

Ved energikonsulent

Kim Roesgaard Møller

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage> Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

BSB Ringe afd. 19 - 2B & 2C
Holmehøjvej 2C
5750 Ringe



Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. februar 2016 til den 5. februar 2026

Energimærkningsnummer 311157420

Energimærke

BSB Ringe afd. 19 - 2B & 2C - Nr. 2C
Holmehøjvej 2C



Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. februar 2016 til den 5. februar 2026

Energimærkningsnummer 311157420

Energimærke

BSB Ringe afd. 19 - 2B & 2C - Nr. 2B
Holmehøjvej 2B



Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. februar 2016 til den 5. februar 2026

Energimærkningsnummer 311157420