SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Lemvigh-Müller Slagelse
Kongstedvej 1
4200 Slagelse



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 17. februar 2016
Til den 17. februar 2026.

Energimærkningsnummer 311159513

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug	
27.619,1 m³ naturgas	153.381 kr
24.368 kWh elektricitet	26.805 kr
Årlig overproduktion af el	
-9.000 kWh fra solceller	-4.900 kr
Samlet energiudgift	175.287 kr
Samlet CO_2 udledning	72,17 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Bygning 1 - Skråtage er isoleret med 350 mm mineraluld. Bygning 2 - Skråtage er isoleret med 200 mm mineraluld. - Lofter over lagerkontor og lager er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Bygning 1 og 2 - Ydervægge er med 200 mm isolering udvendig. - Ydervægge mod sydvest over og mod jord består af massiv betonvæg med 150 mm udvendig isolering.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld i bygning 1 i bygning 2 er der 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne er monteret med tolags termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Termoruderne i vinduerne udskiftes til nye 2 lags energiruder, energiklasse B.		17.400 kr. 7,85 ton CO_2
OVENLYS Ovenlys, 2 lags akryl PVC. kold kant		
FORBEDRING VED RENOVERING Ovenlysvinduerne i udstilling og på 1. sal. Udskiftes til nye, med 13 lag, isoleret karm, PC ovenlys		7.800 kr. 4,25 ton CO_2
YDERDØRE Facadepartier med glasdøre og yderdøre monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Facadepartier og yderdøre udskiftes til nye, som er monteret med trelags energirude og varm kant.		12.700 kr. 5,44 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet i bygning 1. er isoleret med 250 mm - og bygning 2. er isoleret med 150 mm leca under betonen.		
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ny tilbygning Bygning 1 Bygning 1 Zone: ST. Udstilling Anlæg: VE03 – fabrikat og type: Glenco Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler efterfølgende er der monteret en 14 KW varmepumpe som varmegenvinding. Anlægstype: CAV Driftstid: 10 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: tids styring Bygning 1 Zone: 1. sal. Storrumskontorer. Anlæg: VE01 og VE02– fabrikat og type: NILAN, VPL65 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler efterfølgende er der monteret en 14 KW varmepumpe som varmegenvinding. Anlægstype: CAV Driftstid: 50 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: tids styring Bygning 1 Udstilling. Der er naturlig ventilation i den del af den nye tilbygning der bliver brugt til lager/udstilling, i form af oplukkelige vinduer, døre og porte. Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203 Bygning 2 Zone 1 Bygning 2 Udstilling zone 1. Der er naturlig ventilation i dele af bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygning 2 Zone: 1. sal. Mødelokaler og kantine med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid Anlæg: VE04 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 0 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: ja		

Bygning 2 Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning 2 Zone 2 Varm lager. Opvarmet lager. Der er naturlig ventilation i dele af bygningen i form af oplukkelige porte og døre. Bygning 2 Zone: 2 varm lager. Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet. Anlæg: U01 – fabrikat og type: Flektrim Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,0 kJ/m3 Automatik: Ur. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning 2 Zone 3 Kontor ved kold lager. Kontor ved kold lager. Der er naturlig ventilation i hele lokalet i form af oplukkelige vinduer og døre. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen har installeret en naturgas kedel som supplerende varme, da der er monteret nye luft/vand varmepumper i foråret 2015. Kedel er installeret i kælderen. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ny kondenserende kedelunit, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med ny gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Zone 2. dele af lager er opvarmes med naturgas. Gasstrålevarmen er placeret oppe under loftet, de vurderes til at være på 20 kW pr. stk. Da det ikke er mulig at komme op til mærkepladerne.		
VARMEPUMPER Der er monteret ny varmepumpe til rumopvarmning. Varmepumpen er typen luft/vand, hvilket vil sige at varmepumpen er placeret udendørs, og der er ført 2 rør ind til centralvarmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Der er monteret nyere varmepumpe til opvarmning af kontor ved kold lager. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner kontoret ved det kolde lager med varme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Opvarmning af hallerne sker via væghængte kaloriferer i opvarmer rummene.		
VARMEFORDELINGSPUMPER		

På varmefordelingsanlægget er der monteret 2 stk. Grundfos type Alpha2 25-60 med en effekt på 34 w til varmefordelingsanlæg 2 stk. Grundfos type Alpha2 25-40 med en effekt på 18 w til varmefordelingsanlæg 2 stk. Grundfos type Magna og (3) 32-100 med en effekt på 180 w til varmefordelingsanlæg 8 stk. WILO Stratos PARA 30/1-8 T3 ST med en effekt på 130 w til luft/vand varmepumper 2 stk. Grundfos type UPS 25-40 med en effekt på 60 w til varmeflade på ventilationsanlæg		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende UPS-pumper kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna/Alpha2.		500 kr. 0,39 ton CO_2

AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret 2 stk. Danfoss ECL-automatik for central styring. Radiatorer som hovedsagelig er placeret i kontorer, toiletter og andre små rum. Strålevarme som er placeret i butiksarealer. Kalorifere er placeret i de to offshore lagerne. Kontor ved kold lager. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Styringen sidder i varmepumpens indedelen.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Cirkulations og tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført i stålrør. Rørene er isoleret med 50 - 60 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 22 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via en varmepumpe og 303 ltr. beholder, der er placeret i kælderen,		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING 1. sal. Belysningsanlæggene består af kompaktlysrør i alle mindre rum undtagen rengøringsrum hvor der monteret T8, i de store kontor lokaler er der uplightarmaturer monteret med T5 rør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Indgangs parti. Belysningen i indgangs parti består af armaturer med kompaktlysrør. St. Udstilling Belysningen består af LED armaturer af forskellige mærker svarende til udstilleren. Lyset er konstant tændt i åbningstiden. St. Salg består belysningen af T8 armaturer med konventionelle forkoblinger. på toiletter og i trappeopgang består belysningen af kompaktlysrør. I kontorene er der monteret ældre T8 2-rørs armaturer Der er ingen styring ved bevægelsesmelder eller dagslysstyring. Kontor ved kold lager. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af uplightarmaturer med alm. lysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lager Offshore hal 1, 2 samt svejse udstilling. Består belysningen af T8 armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmelder eller dagslysstyring.		
FORBEDRING VED RENOVERING Kontor, toiletter, trappeopgang og lager haller, 1 - 2 og svejse udstilling anbefales det at ud skifte eksisterende lys kilder til LED armaturer som kan styres trinløst efter dagslyset og via. bevægelsesmelder.		31.300 kr. 34,80 ton CO_2
SOLCELLER Der er monteret nye solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 182 kvm.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

BYGNINGSBESKRIVELSE
Dette mærke indeholder flg.
- bygning 1 som er opført i 1963 og om/tilbygget i 1990 erhvervsareal på 4.103 m²
- bygning 2 som er opført i 1981 og om/tilbygget i 2004 erhvervsareal på 5.416 m²

FORUDSÆTNINGER
- Ved besigtigelsen blev tegninger for bygningerne anvendt til vurdering af isoleringsforholdet i de skjulte

konstruktioner.

KONKLUSION
Der er angivet et par forslag med god rentabilitet:

På grund af lave energipriser har det ikke været muligt at anvise nogen rentable besparelsesforslag, men ved renovering.
- Termoruden i vinduet udskiftes til nye 2 lags energiruder
- Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude
- Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna
- Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder

Isoleringsforhold i skjulte konstruktioner, er fastlagt ud fra bygningstegninger.

Vær opmærksom på at alle priser der er brugt er EX. moms.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Termoruden i vinduet udskiftes til nye 2 lags energiruder, energiklasse B.	2.840,0 m³ Naturgas 2.221 kWh Elektricitet	17.400 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovenlysvindue til 13 lags, isoleret karm PC ovenlys	570,9 m³ Naturgas 4.478 kWh Elektricitet	7.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude og nye yderdøre med trelags energirude	2.286,4 m³ Naturgas 465 kWh Elektricitet	12.700 kr.
Varmeanlæg			
Varmefordelings pumper	Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 25-40/32-40, 37 W	582 kWh Elektricitet	500 kr.
El			
Belysning	Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-1.741,8 m³ Naturgas 58.377 kWh Elektricitet	31.300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse .....Kongstedvej 1,
BBR nr.....330-19908-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1963
År for væsentlig renovering.....1990
Varmeforsyning.....Blokvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....4103 m²
Opvarmet bygningsareal.....2979 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....172.686 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....3.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....25.774,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-01-2014 til 31-12-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....198.398 kr. pr. år
Fast afgift .....3.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....201.398 kr. pr. år
Varmeforbrug.....29.611,8 m³ Naturgas
CO2 udledning.....66,45 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse .....Kongstedvej 1,
BBR nr.....330-19908-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor, handel, lager, herunder offentlig

Opførelsesår 1981
År for væsentlig renovering.....2004
Varmeforsyning.....Kedel, Blokvarme og Varmepumpe
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....5416 m²
Opvarmet bygningsareal.....4441 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....187 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

BBR erhvervsareal for bygningerne 1 og 2 er på 9.519 m², det opmålte opvarmede erhvervsareal på 7.420m². (dele af bygning 2 er ikke opvarmet) Bygning 3 er uopvarmet.
- Bygning 1 BBR areal på 4.103 m², det opmålte opvarmede erhvervsareal på 2.979 m²
- Bygning 2 BBR areal på 5.416 m², det opmålte opvarmede erhvervsareal på 4.441 m²

Det har ikke været muligt at registrere placeringen af BBR arealerne for Bygning 1 og 2, da de er sammenbyggede og derfor skal Energimærket ses for et samlet opvarmet BBR erhvervsareal for de 2 bygninger.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Varme: 2014
Det oplyste varmeforbrug for 2014 er ikke sammenligneligt med aktuelt beregnet forbrug i energimærket (Naturgas og EL-forbrug til varmepumper, varmepumperne er monteret i foråret 2015).
Det beregnede naturgasforbrug er på 27.619 m³ gas, svarende til 303.810 kWh og det beregnede EL-forbrug til varmepumper – andel fra solceller i alt 24.368 kWh.
Det samlede beregnede varmeforbrug omregnet til 328.178 kWh

EL 2014:
Det oplyste EL-forbrug for 2014 er ikke sammenligneligt med aktuelt beregnet forbrug i energimærket.
Det beregnede EL-forbrug er på 286.205 kWh inklusiv andel fra solceller.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....5,30 kr. per m³
7.000 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....0,70 kr. per kWh
Elektricitet til opvarmning .....1,10 kr. per kWh

Investering og energipriser i mærket regnes ekskl. moms!
Der er taget højde for afgiftsrefusion på el.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600287
CVR-nummer 20810440

TREFOR Energi A/S
Kokbjerg 30, 6000 Kolding
www.trefor.dk
energiraadgivning@trefor.dk
tlf. 79333435

Ved energikonsulent
Henning Rahr Horst

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Lemvigh-Müller Slagelse
Kongstedvej 1
4200 Slagelse




Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. februar 2016 til den 17. februar 2026

Energimærkningsnummer 311159513

Energimærke

Lemvigh-Müller Slagelse - Bygning 1
Kongstedvej 1



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. februar 2016 til den 17. februar 2026

Energimærkningsnummer 311159513

Energimærke

Lemvigh-Müller Slagelse - Bygning 2
Kongstedvej 1



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. februar 2016 til den 17. februar 2026

Energimærkningsnummer 311159513