SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Erhverv
Brunbjergvej 1
8240 Risskov



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 16. juni 2016
Til den 16. juni 2026.

Energimærkningsnummer 311183600

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

135,76 MWh fjernvarme	110.359 kr
Samlet energiudgift	110.359 kr
Samlet CO_2 udledning	19,14 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det "flade" tag, kontordel, er vurderet isoleret gennemsnitligt med 300 mm mineraluldbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Det "flade" tag, lagerdel, er vurderet isoleret gennemsnitligt med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tag, lagerdel, efterisoleres udvendigt med 150 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion.		5.800 kr. 1,46 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervæggene, kontordel, er udført som 43 cm sandwichelementer. Væggene består udvendigt og indvendigt af beton. I mellemrummet er der isoleret med 200 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervæggene, lagerdel/væg mod tagterrasse-kontordel, er udført som 36 cm sandwichelementer. Væggene består udvendigt og indvendigt af beton. I mellemrummet er der isoleret med 140 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Nordvendt: Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med trelags energiruder. Nordvendt: Fast vindue med flere fag. Vinduet er monteret med trelags energiruder. Østvendt: Faste vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med trelags energiruder. Vestvendt: Faste vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med trelags energiruder.		
OVENLYS Ovenlysfelterne, lagerdel, er vurderet monteret med matteret polycarbonatplader. Ovenlysene, kontordel, er monteret i det vandrette loft. Ovenlysene er vurderet som 3 lags klar akryl, monteret på isoleret karm. Ovenlys, kontordel (møderum), er monteret med tolags energiruder.		
YDERDØRE Nordvendt: Yderdør med sideparti monteret med trelags energiruder. Sydvendt: Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Sydvendt: Terrassedøre med sidepartier monteret med trelags energiruder. Sydvendt: Port er udført med isolering. Østvendt: Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Østvendt: Port er udført med isolering. Vestvendt: Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Vestvendt: Porte er udført med isolering.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk, kontordel, er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk, lagerdel, er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er vurderet isoleret med 200 mm polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale.		

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse, lagerdel, mod det fri, beton med trægulv, er vurderet isoleret gennemsnitligt med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Storrrumskontorer, lager m.m. Anlæg: Danvent DV50 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge, vurderet Luftskifte: 2,4 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Ja Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759 Zone: Foye, trappeopgang Naturlig ventilation Driftstid: 45 timer/uge, vurderet Luftskifte: 0,9 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Konvertering hertil vurderes ikke, at være rentabel, da bygningen opvarmes fjernvarme.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det vurderes, at være mere rentabelt, at benytte tagfladen til solceller fremfor solvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer/kaloriferer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er vurderet udført som to-strengs anlæg. Der er desuden oplyst gulvvarme i foyeren.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret tre Magna pumper med en maksimal effekt på 37 W pr. stk. Pumperne er af fabrikat Grundfos, Magna 25-40, 37 W. På varmefordelingsanlægget er monteret to Magna pumper med en maksimal effekt på 85 W pr. stk. Pumperne er af fabrikat Grundfos, Magna 25-60, 85 W. På ventilationsaggregatets varmeflade er der monteret en Magna pumpe med en maksimal effekt på 85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, Magna 25-60, 85 W. I kalorifererne er der integreret ventilatorer, som er indtastet med en vurderet effekt på 135 W pr. stk.		
AUTOMATIK Til styring af korrekt rumtemperatur er der vurderet automatiske rumfølere i alle opvarmede rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udefører eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er vurderet udført gennemsnitligt som 18 mm rustfri stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er vurderet udført gennemsnitligt som 22 mm ALU-PEX-rør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er vurderet udført gennemsnitligt som 22 mm ALU-PEX-rør. Rørene er vurderet isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter (teknikrum).	3.200 kr.	1.000 kr. 0,23 ton CO_2
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning (uiso.) op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter (teknikrum).	4.700 kr.	1.100 kr. 0,24 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret to pumper af fabrikat Grundfos, Type UP 15-14B, 25 W.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i kontorlokaler, køkkener samt diverse disponibel rum, består af 1-rørs, halogenspærers samt LED-spots armaturer. Der er ikke registreret styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i foyeren består af armaturer med kompaktlysrør, halogenpærer samt LED-spot. Lyset er vurderet styret med bevægelsesmeldere. Belysningen på toiletter og mellemgange består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i lagerdelen med tilhørende rum består af 2-rørs armaturer med vurderet højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med/uden bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Belysning udendørs er delvist vurderet som kompaktrørs, 2-rørs samt LED-spots armaturer.		
FORBEDRING Udendørs: Udskiftning af traditionelle lysstofrør til LED-rør. Der regnes med 350 kr. pr. rør, plus 100 kr. pr. armaturombygning.	1.600 kr.	700 kr. 0,32 ton CO_2
FORBEDRING Lagerdel: Udskiftning af traditionelle lysstofrør til LED-rør. Der regnes med 350 kr. pr. rør, plus 100 kr. pr. armaturombygning.	60.000 kr.	8.000 kr. 4,60 ton CO_2
FORBEDRING Kontordel: Udskiftning af traditionelle lysstofrør/halogenpærer til LED-rør/pærer. Der regnes med 70-250 kr. pr. rør, plus 100 kr. pr. armaturombygning.	29.100 kr.	2.700 kr. 1,51 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING	367.500 kr.	23.200 kr. 15,83 ton CO_2

Montering af solceller på tagfalde mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 150 kvm (24 kW). For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Inden investering bør der foretages en dimensionering/beregning af anlægget i forhold til det faktiske elforbrug i bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er fra 2011 og er opført i et og to plan (lager-/kontordel). Der er ingen kælder under bygningen.

Brugstiden for bygningen er vurderet gennemsnitlig til mellem 8-17, fem dage i ugen.

Ejer for bygningen var til stede ved besigtigelsen. Der er ikke foretaget destruktive indgreb på bygningen.

Lagerdelen er medregnet som opvarmet, da der er monteret kalorifereanlæg. Ud fra BBR-ejermeddelelsen er bygningen ikke registreret med lagerkvadratmeter, hvilket bevirker, at lageret skal indregnes med en temperatur på 20 grader i henhold til håndbogen for energikonsulenter.

Den udførte energiramme er foretaget for kontordelen, hvor lagerdelen er undladt (nybyggeri). Bygningen er således opført som et B-mærke, hvor det samlet energimærke for kontor-/lagerdel bliver et C-mærke.

Nogle konstruktioner er skjulte og komplet tegningsmateriale har ikke været til rådighed. Derfor er nogle eksisterende konstruktioner anslåede.

Længde, dimension og isoleringstilstand af varme/brugsvandsrør er skønnede, da de kun delvist er tilgængelige.

Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes.

I de årlige besparelser er der ikke indregnet eventuelle renteudgifter eller andre låneomkostninger.

De udregnet tilbagebetalingstider er taget ud fra det beregnet forbrug. Dermed kan de reelle tilbagebetalingstider være længere/kortere, hvis det faktisk forbrug er mindre/større end det beregnet.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm (teknikrum).	3.200 kr.	1,75 MWh Fjernvarme -23 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning (uiso.) op til 50 mm (teknikrum).	4.700 kr.	1,85 MWh Fjernvarme -25 kWh Elektricitet	1.100 kr.
El				
Belysning	Udendørs: Udskiftning af traditionelle lysstofrør til LED-rør.	1.600 kr.	482 kWh Elektricitet	700 kr.
Belysning	Lagerdel: Udskiftning af traditionelle lysstofrør til LED-rør.	60.000 kr.	-4,21 MWh Fjernvarme 7.832 kWh Elektricitet	8.000 kr.

Belysning	Kontordel: Udskiftning af traditionelle lysstofrør/halogenpærer til LED-rør/pærer.	29.100 kr.	-1,35 MWh Fjernvarme 2.572 kWh Elektricitet	2.700 kr.
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 24,0 kW.	367.500 kr.	15.517 kWh Elektricitet 8.356 kWh Elektricitet overskud fra solceller	23.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm (lagerdel).	10,06 MWh Fjernvarme 66 kWh Elektricitet	5.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Brunbjergvej 1, 8240 Risskov

Adresse	Brunbjergvej 1, 8240 Risskov
BBR nr	751-917058-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	2011
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	2500 m²
Opvarmet bygningsareal	2500 m²
Heraf tagetage opvarmet	407 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	67.800 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	35.170 kr. pr. år
Varmeforbrug	120,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	72.075 kr. pr. år
Fast afgift	35.170 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	107.245 kr. pr. år
Varmeforbrug	127,57 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	17,99 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det er oplyst et samlet forbrug for bygningen på 120 MWh fjernvarme i år 2015, AffaldVarme Aarhus. Forbruget er ifølge beregningsprogrammet, Energy 10, klimakorrigeret til 127,57 MWh. Det beregnede forbrug for bygningen er 135,76 MWh fjernvarme pr. år.

Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

Bygningens placering på energiskalaen, C, virker realistisk for bygningen (kontor/lager), ud fra opførelsestidspunkt samt varmeforsyning.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	565,00 kr. per MWh
	33.655 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	1,32 kr. per kWh

De anvendte priser er hentet på gældende takstblad fra AffaldVarme Aarhus. Variabel afgift er 565 kr/MWh og en fast årlig afgift på 3.030 kr. (vurd.) samt 12,25 kr/m2 (BBR). De oplyste priser er inklusiv moms.

Der anvendt en pris på 2,2/1,32 kr. pr. kWh elektricitet. Priserne inklusiv moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600446
CVR-nummer 21940542

EnergiConsult
Raadhustorvet 1K, 7900 Nykøbing M

jebi@energiconsult.dk
tlf. 22523012

Ved energikonsulent
Troels Sørensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Erhverv
Brunbjergvej 1
8240 Risskov



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2016 til den 16. juni 2026

Energimærkningsnummer 311183600