SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Slotsgade 7
3400 Hillerød



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 30. august 2016
Til den 30. august 2023.

Energimærkningsnummer 311197606

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke D



Årligt varmeforbrug

126,48 MWh fjernvarme	185.656 kr
Samlet energiudgift	185.656 kr
Samlet CO_2 udledning	17,83 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Skråvægge i kviste er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 220 mm trykfast mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i erhvervet er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af beton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i boligerne er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af beton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i dele af erhvervet består af 15 cm massiv betonvæg med 150 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i dele af erhvervet består af 12 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. udvendigt er der isoleret med 70 mm og pladebeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i dele af erhvervet består af 17,5 cm massiv betonvæg med 150 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i dele af boligerne består af 12 cm massiv porebetonvæg med 150 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i dele af boligerne består af 15 cm massiv betonvæg med 150 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge i dele af boligerne består af 17,5 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

LETTE YDERVÆGGE Ydervægge omkring ovenlyset (atrium over trappe i erhvervet) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord består af 38 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og udvendig 75 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er udført i aluminium i butikker, med en el. flere ruder af tolags termoglas. Vinduer i tagetagen (boliger) er velfac 200 i træ/alu monteret med tolags termoglas klasse D		
OVENLYS Ovenlys er monteret med tolags termorude med kold kant.		
YDERDØRE Yderdøre er udført i aluminium i butikker, med en el. flere ruder af tolags termoglas. Døre i tagetagen (til boliger) er velfac 200 i træ/alu monteret med tolags termoglas klasse D		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod det fri af massiv beton, er isoleret med 220 mm polystyren. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 160 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Butikker, mv. Anlæg: VE01 – fabrikat og type: Systemair, type DV80 Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 2,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,1 kJ/m3 Automatik: Ja Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759		

Baderum og toiletter tilkyttet erhverv
Anlæg: U01 – fabrikat og type: Exhausto
Mekanisk udsugning
Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding
Anlægstype: CAV
Driftstid: 45 timer/uge
Luftskifte: 1,8 l/s/m2
El-varmeflade: Nej
SEL-værdi: 1,5 kJ/m3
Automatik: on/off
Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759

Der er naturlig ventilation i boliger, samt udsug fra køkken og bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.

KØLING
Der forefindes et køleanlæg i bygningen, til nedbringelse af overtemperaturer i alle butikker. Anlægget er et Thermocold AWC E 2190 ZC, som styrers individuelt efter behov fra hvert butikslejemål.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret to automatisk trinstyretde pumper med en max-effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Wilo, type: Stratos 80/1-12 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre automatisk trinstyret pumpe med en max-effekt på 310 W. Pumpen er af fabrikat Wilo, type: Stratos 40/1-8		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring, med udetemperatur kompensering.Sstyringen er Siemens RVP 200 Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år. i boligerne og 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år. i erhvervet.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmere i hvert lejemål, fabrikat Redan.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i Normal (lejemål nr. 3.) består fortrinsvis af LED skinnespots, samt mindre LED rør-armaturer. Belysningen i New yorker (Lejememål nr. 1.) består af armaturer med halogenspots, samt lysstofrør i panelbelysning og prøverum mv. herudover er der enkelte hængependeler i trapperum. Belysningen i tidligere Inspiration (Lejemål nr. 15.) består af armaturer med halogenspots, det er muligt at der har været yderligere belysning, men butikken er under ombygning (tomgang). Bygningsarealet i tidligere Monki (Lejemål nr. 14.) har ingen eller meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Belysningen i fællesarealer omklædning mv. 2. etage består af 1-rørs armaturer el. armaturer med kompaktrør, med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med trappeautomat ved manuelt tryk. Belysningen i gangarealer og kælderrum i tilknyttet erhverv, består af 1-rørs armaturer el. armaturer med kompaktrør, med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med trappeautomat ved manuelt tryk Belysningen i trappeopgangen består af LED spotbelysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Der installeres ny LED spotbelysning. i lejemål nr. 1. New Yorker. Styring af lyset sker manuelt via eksisterende tænd/sluk kontakter.	274.900 kr.	126.200 kr. 49,09 ton CO_2
FORBEDRING Der installeres ny LED spotbelysning. i lejemål nr. 15 tidligere Inspiration. Styring af lyset sker manuelt via eksisterende tænd/sluk kontakter.	105.000 kr.	26.900 kr. 10,46 ton CO_2
FORBEDRING Der installeres nye armaturer med LED belysning i lejemål nr. 14. tidligere Monki Der monteres ingen styring i form af bevægelsesmeldere eller lignende.	91.100 kr.	12.700 kr. 4,93 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er nyere og derfor kan der ikke gives forslag til rentable besparelsesforslag på klimaskærmen. der kan dog med stor fordel udskiftes lyskilder og el. armaturer i butikkerne (se under oversigterne). Bygningen er under renovering i stueetagen og mangler bl.a. delvist belysningssystem.

Der var under besigtigelsen adgang til alle erhvervslejemål, samt kælder og tagterrasse. der var ikke adgang til boliger el. loftrum over disse.

Der er i forbindelse med besigtigelsen ikke udført destruktive bygningsundersøgelser.

Beregninger er udført på baggrund af tegningsmateriale, dels fra kommunen og dels fra arkitektprojektet "som udført" samt kontrolopmålinger udført på stedet.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2. sal, dør 1 - Lejlighed 4				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	129	1	6.175
2. sal, dør 2 - Lejlighed 5				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	122	1	5.840
2. sal, dør 3 - Lejlighed 6				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	125	1	5.984
2. sal, dør 4 - Lejlighed 7				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	98	1	4.691
3. sal, dør TV - Lejlighed 8				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	99	1	4.739
3. sal, dør TH - Lejlighed 9				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	128	1	6.127
3. sal - Lejlighed 10				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 9A, 3400 Hillerød	158	1	7.564
Erhvervslejemål 1. Normal				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 9C, 3400 Hillerød	1.060	1	50.745
Erhvervslejemål 2. Newyorker				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 7, 3400 Hillerød	915	1	43.804
Erhvervslejemål 15. Inspiration				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Slotsgade 9B, 3400 Hillerød	594	1	28.436

Erhvervslejemål 14. (Tomgang)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Frederiksgade 1. 3400 Hillerød	350	1	16.755

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Belysning	Installation af ny LED spotbelysning med manuel styring, iht. 2016 krav, i lejemål nr. 1. New yorker.	274.900 kr.	-11,65 MWh Fjernvarme 76.526 kWh Elektricitet	126.200 kr.
Belysning	Installation af ny LED spotbelysning med manuel styring, iht. 2016 krav, i lejemål nr. 1. New yorker.	105.000 kr.	-2,02 MWh Fjernvarme 16.208 kWh Elektricitet	26.900 kr.
Belysning	Installation af LED panel, uden bevægelsesmelder, iht. 2016 krav, i lejemål nr. 14. tidligere Monki	91.100 kr.	-0,92 MWh Fjernvarme 7.635 kWh Elektricitet	12.700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Slotsgade 7, 3400 Hillerød

Adresse	Slotsgade 7, 3400 Hillerød
BBR nr	219-75197-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	2007
År for væsentlig renovering	2008
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	859 m²
Erhvervsareal i følge BBR	3188 m²
Opvarmet bygningsareal	4045 m²
Heraf tagetage opvarmet	494 m²
Heraf kælderetage opvarmet	1030 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	103.501 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	70.837 kr. pr. år
Varmeforbrug	119,62 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	110.028 kr. pr. år
Fast afgift	70.837 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	180.866 kr. pr. år
Varmeforbrug	127,16 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	17,93 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug i energimærket, stemmer overens med bygningsejerens oplyste varmeforbrug. det oplyste forbrug omregnet til et såkaldt "normal-år" afviger med 0% i forhold til det beregnede varmeforbrug.

Det oplyste varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav, men er blot en indikation på hvordan brugsmønstret er/har været for den nuværende/tidligere ejer.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, iht. Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning, og dermed ikke ud fra den nuværende/tidligere bygningsejers energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	337,50 kr. per MWh
	142.969 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	1,70 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	2,12 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600489
CVR-nummer 10001560

Promana A/S
Kobbervej 8, 2730 Herlev
www.promana.dk
rti@promana.dk
tlf. 51358681

Ved energikonsulent
Robert J. Tietje-Knudsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Slotsgade 7
3400 Hillerød



Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. august 2016 til den 30. august 2023

Energimærkningsnummer 311197606