SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Lunavej 3D
8722 Hedensted



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 21. september 2016
Til den 21. september 2026.

Energimærkningsnummer 311201833

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Beregnet varmeforbrug per år:

5.270,0 m³ Naturgas	38.998 kr
6.380 kWh Elvarme	12.760 kr
1.253 liter Fyringsgasolie	11.531 kr
Samlet energiudgift	63.289 kr
Samlet CO_2 udledning	21,16 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skrå parallel tagkonstruktioner i 3D og 3E er udført som let konstruktion, skønnet isoleret med ca. 150 mm isolering. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktionstykkelse er målt indvendig ved tagfod. Isoleringsforhold er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Beklædning på skrå parallel tagkonstruktioner i 3D og 3E nedtages, og der efterisoleres op til i alt 300 mm isolering og afsluttes med nye gipsplader. Dette svarer til gældende energikrav. For at opnå et fremtidssikret lavenerginiveau kan skråvæggene isoleres op til i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag. Man skal ved renovering være opmærksom på korrekt etablering af dampspærre således at man får en sund og fugtsikker konstruktion.		2.282 kr. 0,76 ton CO_2
FLADT TAG Det flade tag indvendig over kontor og badeværelse i 3F er udført som en lukket konstruktion med 200 mm isolering. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på ansøgnings materiale fundet på Hedensted Kommunes hjemmeside.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det flade tag indvendig over kontor og badeværelse i 3F efterisoleres op til i alt 300 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. For at fremtidssikre bygningen kan taget isoleres til lavenergistandard med i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.		67 kr. 0,02 ton CO_2

FLADT TAG Det flade tag over 3A, 3B og 3C er udført som en lukket konstruktion med samlet 295 mm isolering. Bygningsdelen overholder isoleringskrav i BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge mod lager/værksted ved kontor og badeværelse i 3 F er udført som let konstruktion isoleret med 100 mm. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på ansøgnings materiale fundet på Hedensted Kommunes hjemmeside.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at isolere lette ydervægge mod lager/værksted ved kontor og badeværelse i 3 F indvendigt med ekstra 150 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion. Man skal ved renovering være opmærksom på korrekt etablering af dampspærre således at man får en sund og fugtsikker konstruktion.		351 kr. 0,12 ton CO_2
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i 3D, 3E og 3 F er ca. 30 cm hulmur med ½ sten tegl udvendig beklædt med stålplader og indvendig tegl. Hulmuren er isoleret ved opførelsen. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Der er ikke givet forslag til efterisolering, da det ikke er umiddelbart rentabelt, da en evt. yderligere indvendig efterisolering vil mindske boligarealet og er vanskelig på grund af indretning og installationer og en evt. udvendig efterisolering vil ændre bygningens arkitektur væsentligt. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforhold er skønnet ud fra dette.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervæggge ved 3A, 3B og 3C er udført som let konstruktion isoleret med 200 mm isolering. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Ovenlys vindue i 3D og 3E er med 1+1-lags ruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at udskifte ovenlys i 3D og 3E med 1+1 lags glas til nye ovenlys med 3 lags energiruder med varm kant.		456 kr. 0,15 ton CO_2
VINDUER Vinduer og døre er med 2-lags energirude med kold kant. Ovenlys vinduer i 3A, 3B og 3C er skønnet med 2-lags energiruder med kold kant. Porte er skønnet af isoleret type.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Gulve i lager/værksteds arealer i 3D og 3E er terrændæk skønnet udført som uisoleret betondæk. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Terrændæk i lager/værksteds arealer i 3D og 3E udskiftes til nyt terrændæk isoleret med minimum 250 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. For at fremtidssikre bygningen kan terrændækket isoleres til lavenergistandard med 300 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.		4.760 kr. 1,59 ton CO_2
TERRÆNDÆK Gulve i lager arealer i 3A, 3B og 3C er terrændæk udført som betondæk mod grus eller stenlag, isoleret med 100 mm. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale. Gulve i kontor, baderværelser og depotrumarealer i 3A, 3B og 3C er terrændæk udført som betondæk mod grus eller stenlag, isoleret med 220 mm. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		

Gulve i kontor og badeværelser i 3D, 3E og 3F er terrændæk udført som betondæk mod grus eller stenlag, isoleret med 100 mm og med trægulv på strøer. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforhold er skønnet ud fra dette.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ejendommen ventileres ved naturlig ventilation gennem vinduer og døre/porte, naturligt aftræk fra badeværelser og fra naturlig aftræk i kontor/personalerum i 3A, 3B og 3C. Bygningen anses for normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ejendommens varmeproducerende anlæg i 3A, 3Bog 3C er 3 stk kondenserende gaskedler af fabrikat BOSCH type Europur ZSB 16-1 og er placeret i lager/depotrum. Ved besigtigelse blev røgtabet aflæst til 1,9% (3A) og 2,1% (3C) jf. sidste eftersyn af 3 mdr. 2013. Der er varmeforsyning i form af oliekalorifere i 3E. Oliekalorifere i 3E er placeret i værksted. Oliekalorifere i 3E indgår i beregning sammen med øvrig opvarmning. Andelen til oliekalorifere i 3E er sat til 13 % af den samlede opvarmning, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er installeret en luft/luft-baseret varmepumpe til rumopvarmning i 3D. Varmepumpen er fabrikeret af ANDES pro type Inverter. Andelen til varmepumpe i 3D er sat til 13 % af den samlede opvarmning, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler. Tekniske data, som er anvendt i beregningen er standardværdier, som må anses for værende retningsgivende.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarmeanlæg. Beregninger viser at det ikke er rentabelt at etablere solvarmeanlæg, da der er begrænset varmtvands forbrug, hvorfor der ikke indgår et sådant forslag i det færdige energimærke.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER Varmeanlægget i hver naturgaskedel (3 stk) er forsynet med en fler-trins cirkulationspumpe med en effekt på 40 - 60 eller 80W af fabrikat Grundfos type UPS 15-50, som skønnes at være i konstant drift i opvarmningssæsonen.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte cirkulationspumper (3 stk) i naturgaskedler til en nye el-sparepumper med modulerende/automatisk drift. A-pumpen tilpasser sig boligens svingende varmebehov, hvor en almindelig cirkulationspumpe kører for fuld kraft hele tiden. A-pumper bruger kun en sjettedel af den strøm, en ældre cirkulationspumpe typisk forbruger.	22.500 kr.	3.084 kr. 1,02 ton CO_2

VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen i 3A, 3B og 3C sker via varmluftkalorifere i lager arealer og radiatorer i opvarmede kontor, baderum og depoter. Varmefordelingsrør skønnes udført som to-strengs anlæg.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer i kontor, badeværelser og depoter i 3A, 3B og 3C til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand i 3A, 3B og 3C produceres i 3 stk 65 l præisoleret vandvarmer, fabrikat BOSCH type Europur 65L. Vandvarmeren 3A, 3B og 3C er placeret ved siden af hver sin naturgaskedel. Der er ikke cirkulation på varmt brugsvandsledninger. Varmt brugsvand i 3D, 3E og 3F produceres i 3 stk 30 l præisoleret el-vandvarmere, fabrikat Metro (dateret 2004/5). El-vandvarmer i 3D, 3E og 3F er placeret på hver badeværelse. Der er ikke cirkulation på varmt brugsvandsledninger.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 39 m². Solcellerne placeres mest muligt mod syd, og skygge fra træer og beplantninger skal så vidt mulig undgås. I dette forslag er der regnet med en placering mod syd i en vinkel på 45° på specialbeslag på bygningens tag. Skygger fra eventuelle træer og beplantninger indgår ikke i beregningen. Det foreslåede anlæg er på ca. 5,9 kW. Der er i forslaget ikke taget højde for eventuelle restriktioner i forhold til Planlovsbestemmelser herunder lokalplan m.v. Inden montering skal det nærmere undersøges om taget er egnet til montage af solceller. Evt. øgede udgifter til tagforstærkning mm. er ikke indregnet i prisen. Modsat solvarme og varmepumpe, supplerer solceller strømforsyningen og ikke varmeforsyningen, hvis der ikke anvendes el til opvarmning af bygningen.		7.685 kr. 3,81 ton CO_2
BELYSNING Der er opsat gamle 2-rørs armaturer i værkstedlokalet i 3E og i lagerlokale 3D. Der er opsat armaturer med sarepærer i kontorlokalet/badeværelse i 3F. Der er opsat normale 2-rørs armaturer i lagerlokaler i 3A, 3B og 3C.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er et fritliggende erhvervsejendom med 6 lejemål - Lunavej 3A-F. Lejemål 3A, 3B og 3C var ved besigtigelen lagt sammen til et lejemål. Ejendommen er oprindelig opført i 1977 og væsentlig om- eller tilbygget i 2005 jf. BBR, samt tilbygget mod nord (3A-C) i ca. 2007/8 jf. tegninger. Ejendommen benyttes til erhverv.

Der er på Hedensted kommunes hjemmeside indhentet tegninger (nedfotograferet - ikke målfast) på tilbygning (3A-C) til ejendommen mod nord fra ca. 2007/8, samt beskrivelse af ombygning (3D-F) fra 2005. Ejendommen er derfor delvis opmålt på stedet og isolering i utilgængelige bygningsdele er skønnet ud fra opførelses-/ombygningstidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb.

Der gøres opmærksom på, at der i ejendommen er kombineret opvarmning af 3 stk naturgas kedler i 3A, 3B og 3C, og varmepumpe luft/luft i 3D, oliekalorifere i værksted i 3E, samt elvarme i kontor/badeværelser i 3D, 3E og 3F.
Varmt brugsvand i 3A, 3B og 3C opvarmes via naturgaskedler (3 stk) og varmt brugsvand i 3D, 3E og 3F opvarmes ved separate el-vandvarmere.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper (3 stk) i naturgaskedeler.	22.500 kr.	1.542 kWh el	3.084 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af skrå parallel tagkonstruktioner i 3D og 3E.	11 kWh el 152 kWh elvarme 50 liter olie 202,7 m³ naturgas	2.282 kr.
Fladt tag	Efterisolering af fladt tag indvendig over kontor og badeværelse i 3F.	4 kWh elvarme 2 liter olie 5,5 m³ naturgas	67 kr.
Lette ydervægge	Efterisolering af let ydervæg mod lager/værksted ved kontor og badeværelse i 3 F.	2 kWh el 23 kWh elvarme 8 liter olie 30,9 m³ naturgas	351 kr.
Vinduer	Udskiftning af ovenlys i 3D og 3E.	2 kWh el 29 kWh elvarme 10 liter olie 40,9 m³ naturgas	456 kr.
Terrændæk	Etablering af nyt terrændæk i lager/værksteds arealer i 3D og 3E.	23 kWh el 319 kWh elvarme 103 liter olie 422,7 m³ naturgas	4.760 kr.

El

Solceller	Etablering af solceller.	3.310 kWh el 427 kWh elvarme	7.685 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lunavej 3D - 001

Adresse .....Lunavej 3D, 8722 Hedensted
BBR nr.....766-007025-001
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor
Opførelsesår 1977
År for væsentlig renovering.....2005
Varmeforsyning.....Naturgas (m³)
Supplerende varme.....Fyringsgasolie (liter)
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....992 m²
Opvarmet bygningsareal.....897 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er ingen bemærkninger til BBR oplysninger. Dette energimærke er beregnet med samlet opvarmet areal på 897 kvm da garage/værksted i lejemål 3F ikke er opvarmet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er ikke opgivet brugbare forbrugstal på ejendommen.
Der gøres opmærksom på, at der i ejendommen er kombineret opvarmning af 3 stk naturgas kedler i 3A, 3B og 3C, og varmepumpe luft/luft i 3D, oliekalorifere i værksted i 3E, samt elvarme i kontor/badeværelser i 3D, 3E og 3F.
Varmt brugsvand i 3A, 3B og 3C opvarmes via naturgaskedler (3 stk) og varmt brugsvand i 3D, 3E og 3F opvarmes ved separate el-vandvarmere.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....7,40 kr. per m³
Fyringsgasolie.....9,20 kr. per liter
Elvarme .....2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se mere på www.bedrebolig.dk.

FIRMA

Firmanummer 600156
CVR-nummer 32895247

Botjek Center Østjylland
Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg
www.botjek.dk
ostjylland@botjek.dk
tlf. 88271782

Ved energikonsulent
Leif Hedensted

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Lunavej 3D
8722 Hedensted



Energistyrelsen

Gyldig fra den 21. september 2016 til den 21. september 2026

Energimærkningsnummer 311201833