

# SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport  
Løget Høj, blok 27 & 39  
Løget Høj 27A  
7100 Vejle



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 20. december 2016  
Til den 20. december 2026.

Energimærkningsnummer 311218740



Energistyrelsen

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



Energistyrelsen

## BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



### Beregnet varmeforbrug per år:

321,58 MWh Fjernvarme	223.494 kr
Samlet energjudgift	223.494 kr
Samlet CO <sub>2</sub> udledning	45,34 ton

## BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO<sub>2</sub>-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
<p><b>LOFT</b> Etagedækisolerelse mod uopvarmet loftrum er udført i beton isoleret med ca. 100 mm. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Isoleringsforhold er målt ved loftlem.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b> Vandrette lofter efterisoleres op til i alt 300 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. Inden efterisolering af loftrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Hvis konstruktionen ikke er tilstrækkelig tæt skal der etableres en dampspærre. Endvidere skal der sikres tilstrækkelig ventilation af loftrummet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller etablering af gangbro/hævning af eksisterende gangbro i loftsrummet er ikke indregnet i forslaget. For at fremtidssikre bygningen kan loftet i stedet isoleres til lavenergistandard med i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.</p>	226.556 kr.	10.680 kr. 2,23 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>FLADT TAG</b> Det flade tag på tagboligerne i nr. 39B, er udført som en built-up konstruktion med ca. 450 mm isolering. Bygningsdelen overholder isoleringskrav i BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale samt ud fra energirammeberegning.</p>		

**Ydervægge**

	Investering	Årlig besparelse
<p><b>LETTE YDERVÆGGE</b></p> <p>Lette ydervægge mod de lukkede uopvarmede altaner, er udført som let konstruktion isoleret med ca. 75 mm. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15.</p> <p>Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforhold er skønnet ud fra dette.</p>		
<p><b>FORBEDRING VED RENOVERING</b></p> <p>Det anbefales at isolere de lette ydervægge indvendigt med ekstra 150 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion. Man skal ved renovering være opmærksom på korrekt etablering af dampspærre således at man får en sund og fugtsikker konstruktion.</p>		2.901 kr. 0,61 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>HULE YDERVÆGGE</b></p> <p>Ydervægge i bygningernes gavle består af oprindelig sandwichelement som senere er udvendig efterisoleret med 175 mm isolering med udvendig skalmur i tegl.</p> <p>Der er ikke givet forslag til efterisolering, da det ikke er umiddelbart rentabelt, da en evt. yderligere indvendig efterisolering vil mindske boligarealet og er vanskelig på grund af indretning og installationer og en evt. udvendig efterisolering vil ændre bygningens arkitektur væsentligt.</p> <p>Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.</p> <p>Ydervægge i bygningernes facade modsat altaner, består af oprindelig sandwichelement som senere er udvendig efterisoleret, senest med 75 mm isolering og udvendig pladebeklædning.</p> <p>Der er ikke givet forslag til efterisolering, da det ikke er umiddelbart rentabelt, da en evt. yderligere indvendig efterisolering vil mindske boligarealet og er vanskelig på grund af indretning og installationer og en evt. udvendig efterisolering vil ændre bygningens arkitektur væsentligt.</p> <p>Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale samt oplyst af rådgiver.</p>		

**Vinduer, døre ovenlys mv.**

	Investering	Årlig besparelse
<p><b>VINDUER</b></p> <p>Vinduer og døre i facade modsat altaner er alle med 2-lags energirude. Vinduer og døre i tagboligerne er dog 3-lags energiruder.</p> <p>Vinduer og døre mod de lukkede altaner er med 2-lags termorude.</p>		
<p><b>FORBEDRING VED RENOVERING</b></p> <p>Det anbefales at udskifte døre og vinduer med 2 lags termorude med kold kant til nye døre og vinduer med 3 lags energirude med varm kant.</p>		56.103 kr. 11,71 ton CO <sub>2</sub>

**Gulve**

	Investering	Årlig besparelse
<b>ETAGEADSKILLELSE</b> Gulv mod uopvarmet kælder er betondæk med trægulv på strøer, isoleret med 75 mm. Gulve med flisebelægning er betondæk med 50 mm isolering og afretningslag. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR15. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale.		
<b>FORBEDRING VED RENOVERING</b> Efterisolering af gulv mod kælder nedefra med 150 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes.		13.892 kr. 2,90 ton CO <sub>2</sub>

**Ventilation**

	Investering	Årlig besparelse
<b>VENTILATION</b> Hovedparten af boligerne ventileres delvist ved naturlig ventilation gennem vinduer og døre og ved mekanisk udsugning fra badeværelser og køkken. Der er i tagrummet placeret en nyere boks-ventilator pr. opgang af fabrikat Exhausto. Data som er anvendt er fra Håndbog for Energikonsulenter 2016 samt oplyst ca. SEL-værdi fra rådgiver.  De tilgængelige/handicapvenlige boliger i nr. 39B ventileres via decentrale mekaniske ventilationsanlæg, som Exhausto VEX34DV, med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Aggregatet er placeret i skab i boligernes køkken/alrum.  Tagboligerne ventileres ligeledes via decentrale mekaniske ventilationsanlæg, som Dantherm, type HCV 3, med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Aggregatet er placeret i skab i boligernes køkken/alrum.  Bygningerne anses for at være normal tætte.		
<b>KØLING</b> Der er ingen køling i bygningerne.		

# VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
<p><b>VARMEANLÆG</b> Bygningerne opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmestik er ført ind i hver bygnings teknikkælder, hvor der er etableret blandesløjfe.</p>		
<p><b>VARMEPUMPER</b> Der er ikke installeret varmepumpe. Beregninger viser at det ikke er rentabelt at etablere varmepumpe, da der er fjernvarme som varmekilde, hvorfor der ikke indgår et forslag herom i det færdige energimærke.</p>		
<p><b>SOLVARME</b> Der er ikke installeret solvarmeanlæg. Beregninger viser at det ikke er rentabelt at etablere solvarmeanlæg, da der er fjernvarme som varmekilde, hvorfor der ikke indgår et sådant forslag i det færdige energimærke.</p>		
Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
<p><b>VARMEFORDELING</b> Den primære opvarmning af boligerne sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvarme i flere af badeværelserne.</p>		
<p><b>VARMERØR</b> Varmefordelingsrør i kælder er gennemsnitlig udført som ca. 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30-40 mm isolering.</p>		
<p><b>AUTOMATIK</b> Til regulering af varmeanlægget i bygningerne er der monteret automatik til styring af fremløbstemperaturen efter udetemperatur. Der er i teknikrum etableret blandesløjfe med udekompensering af henholdsvis type RVL 470 og RVL 480.  Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer og på gulvarme til regulering af korrekt rumtemperatur.</p>		
<p><b>VARMEFORDELINGSPUMPER</b> På varmfedelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 310 W. Pumpen er af fabrikat WILO Stratos 50/1-8.</p>		



## VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
<b>VARMTVANDSRØR</b> Cirkulationsledninger på det varme brugsvand i uopvarmede kældre er udført som gennemsnitlig ca. 22 mm rør. Rørene er isolerede med ca. 30 mm isolering.		
<b>FORBEDRING VED RENOVERING</b> Efterisolering af varmtvandsrør (cirkulationsledninger) op til i alt 40 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		827 kr. 0,17 ton CO <sub>2</sub>
<b>VARMTVANDSBEHOLDER</b> Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder/varmeveksler er udført som ca. 1" stålør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering.		
<b>FORBEDRING</b> Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder/varmeveksler op til 40 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	1.356 kr.	54 kr. 0,01 ton CO <sub>2</sub>
<b>VARMTVANDSBEHOLDER</b> Varmt brugsvand i hver af bygningerne produceres i en 500 l varmtvandsbeholder med ladekreds. Varmtvandsbeholderen er placeret i teknikrum i kældre og er af typen RUDERT.  Veksleren er af typen BL-unit type 3 E-CP. Ladekredspumperne er i begge bygninger en Grundfos UP 15-14B på 8 watt.		
<b>VARMTVANDSPUMPER</b> Varmtvandsrør i er i begge bygningers teknikkældre forsynet med en cirkulationspumpe af typen Grundfos Alpha 2L 15-60 på 45 watt.		
<b>VARMTVANDSRØR</b> Varmtvandsrør i uopvarmede kældre udført som gennemsnitlig ca. 25 mm rør. Rørene er isoleret med ca. 40 mm isolering.		

# EL

EL	Investering	Årlig besparelse
<b>SOLCELLER</b> Der er ingen solceller på bygningen.		
<b>BELYSNING</b> I kælderrum/depotrum samt kældergange består belysningen primært af 1-rørs armaturer eller lamper med lavenergipærer. Lyset vurderes at blive styret via Pir-følere placeret i trappeopgangene.  Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer. Lyset styres via Pir-føler pr. etage og i entre'.		

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningsdelenes isoleringsevne er baseret på skøn ud fra registrerede isoleringstykkelser, og er heraf fastlagt ud fra tabeller i gældende håndbog for energikonsulenter, konstruktioner i energimærkeprogrammet EK Pro version 5, som sammen med Rockwool Energy Design og DS 418 7. udgave danner grundlag for beregninger af yderligere konstruktioner.

Der gøres opmærksom på, at forslag vedr. efterisolering af bygningskonstruktioner som f.eks. gulve, lofter og vægge alene er beregnet ud fra et energimæssigt hensyn. Der er i forslagene ikke taget højde for eventuelt arkitektoniske og/eller dugpunkts/fugtmæssige konsekvenser af forslagene, samt en eventuel forringelse af loftshøjden i kælder. Det anbefales generelt, at kontakte en rådgiver/fagmand for at få udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse før isolerings- og/eller ombygningsarbejder igangsættes.

## RENTABLE BESPARELSFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
<b>Bygning</b>				
Loft	Efterisolering af lofter	226.556 kr.	15,68 MWh fjernvarme 28 kWh el	10.680 kr.
<b>Varmt og koldt vand</b>				
Varmtvandsbeholdere	Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder/varmeveksler op til i alt 40 mm	1.356 kr.	0,08 MWh fjernvarme	54 kr.

## BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
<b>Bygning</b>			
Lette ydervægge	Efterisolering af let ydervægge	4,26 MWh fjernvarme 7 kWh el	2.901 kr.
Vinduer	Nye døre og vinduer med energirude.	82,43 MWh fjernvarme 128 kWh el	56.103 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod kælder	20,40 MWh fjernvarme 35 kWh el	13.892 kr.
<b>Varmt og koldt vand</b>			
Varmtvandsrør	Efterisolering af varmtvandsrør (cirkulationsledninger) op til i alt 40 mm	1,22 MWh fjernvarme	827 kr.

## BAGGRUNDSINFORMATION

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Løget Høj 39A - 045

Adresse .....	Løget Høj 39A, 7100 Vejle
BBR nr .....	630-020021-045
Bygningens anvendelse i følge BBR .....	Etagebolig
Opførelsesår .....	1978
År for væsentlig renovering .....	Ikke angivet
Varmeforsyning .....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme .....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....	2439 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet bygningsareal .....	2439 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage .....	648 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag .....	B

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Løget Høj 27A - 035

Adresse .....	Løget Høj 27A, 7100 Vejle
BBR nr .....	630-020021-035
Bygningens anvendelse i følge BBR .....	Etagebolig
Opførelsesår .....	1978
År for væsentlig renovering .....	Ikke angivet
Varmeforsyning .....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme .....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....	1368 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet bygningsareal .....	1368 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage .....	432 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag .....	B

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

### KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Energimærket omhandler bygning 35 og bygning 45 som består af 2 etageboligblokke, Blok nr. 27 og 39 i 3 etager og tagboliger i nr. 39. De 2 blokke indeholder i alt 51 boligenheder med adresserne Løget Høj nr. 27 og Løget Høj nr. 39.

Bygningerne er iht. BBR opført i 1978 med tagboligerne opført i ca. 2013/2014.

Bygningerne har for nylig gennemgået diverse renoverings- og isoleringsarbejder, i bl.a. badeværelser, facader og ved vinduer og døre m.v.

I energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning, til opvarmning af varmt brugsvand og det beregnede elforbrug til drift af pumper og motorer på varme- og brugsvandanlæg til eventuelle ventilationsanlæg og varmekilder, idet der korrigeres for det varmetilskud, der stammer fra personer, solindfald og elektriske apparater.

Ved besigtigelsen forelå plan-, snit-, og facadetegninger iht. tegningsliste 41-EBB-0.001S med revisionsdatoen 21-05-2013, samt detaljemappe 41-EBB-1.801B.

Endvidere forelå plan-, snit-, og facadetegninger af tagboligerne dateret 20-09-2013.

De lukkede altaner er ikke medregnet i det opvarmede areal.

Altanerne er iht. BBR ikke en del af beboelsesarealet.

At der ikke er flere forslag til energibesparelser skyldes at bygningerne er nyrenoverede og rimelige godt isoleret sammenholdt med at varmekilden fjernvarme.

### KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ved beregning af energimærker er alle rum, som indgår i beregningen forudsat opvarmet til mellem 20 og 21 grader. Der kan være store forskelle mellem denne forudsætning og den faktiske brugeradfærd med hensyn til opvarmning og udluftning af bygningen samt forbrug af det varme vand. Det kan oplyses, at for hver grad temperaturen kan sænkes, falder varmeforbruget 5-10 %. Beregningen på varmeforbruget er graddøgnreguleret, hvilket medfører at såfremt fyringsperioden var varmere end gennemsnitligt beregnet, vil beregnede forbrug altid ligge højere end det faktuelle forbrug.

Der er af Brunata oplyst et samlet varmeforbrug i 2015 på 2.514,92 MWh for hele afd. 41, som omfatter flere bygninger end de bygninger der er indeholdt i nærværende energimærke. Der kan derfor ikke laves en direkte sammenligning mellem det oplyste forbrug og det beregnede.

### ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	677,50 kr. per MWh
	2.812 kr. i fast afgift per år

Der er i energimærket anvendt aktuelle energipriser for alle brændselstyper fx fjernvarme og el.

### FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På [www.byggeriogenergi.dk](http://www.byggeriogenergi.dk) kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På [www.energistyrelsen.dk/forbruger](http://www.energistyrelsen.dk/forbruger) finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se mere på [www.bedrebolig.dk](http://www.bedrebolig.dk).

## FIRMA

Firmanummer 600149  
CVR-nummer 13 55 14 05

### **Botjek Center Trekanten**

Lysholt Allé 6, 7100 Vejle  
[www.botjek.dk](http://www.botjek.dk)  
[7100@botjek.dk](mailto:7100@botjek.dk)  
tlf. 75 72 72 00

Ved energikonsulent  
Henrik Ludvigsen

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage> Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Energimærkningsnummer 311218740

Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: ens@ens.dk

# Energimærke

Løget Høj, blok 27 & 39  
Løget Høj 27A  
7100 Vejle



Energistyrelsen

Gyldig fra den 20. december 2016 til den 20. december 2026

Energimærkningsnummer 311218740

# Energimærke

Løget Høj, blok 27 & 39 - Løget Høj 39A - 045  
Løget Høj 39A  
7100 Vejle



Energistyrelsen

Gyldig fra den 20. december 2016 til den 20. december 2026

Energimærkningsnummer 311218740

# Energimærke

Løget Høj, blok 27 & 39 - Løget Høj 27A - 035  
Løget Høj 27A  
7100 Vejle



Energistyrelsen

Gyldig fra den 20. december 2016 til den 20. december 2026

Energimærkningsnummer 311218740