SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Amaliegade 1
8700 Horsens



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 28. december 2016
Til den 28. december 2023.

Energimærkningsnummer 311219752

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

167,74 MWh fjernvarme	115.621 kr
Samlet energiudgift	115.621 kr
Samlet CO_2 udledning	23,65 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktion er udført med sadeltag og der er udført renovering /ombygning i 2006. Der er isoleret med 200 mm mineraluld i lodrette vægge, skunke, skråvægge og over loft. Kviste er kun isoleret med 100 mm mineraluld. I dele af tagetage er lofter ført til kip og der er indrettet hems(vestlig del) Over sydlig del er der tagrum. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke og tegninger.		
FLADT TAG Det flade tag på kviste opg altaner er skønnet til at være isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som massive teglstensvægge og samlet vægtykkelse er ca. 360 mm. Ydervægge er uisoleret på 1. sal og 2. sal, samt delvis i stue. På 3. og 4.sal, samt i butiksafsnit er der henholdsvis isoleret lette ydervægge/skunkvægge og isoleret massive teglstensvægge. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke, samt visuel besigtigelse / målt vægtykkelse i erhvervsdel.		
FORBEDRING Efterisolering af ydervægge, på 1. sal og 2.sal, samt delvis i stueetage ved at der på indv. side efterisoleres med 100 mm minerlauld Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	1.082.300 kr.	29.800 kr. 8,10 ton CO_2
LETTE YDERVÆGGE Kvistflunker er skønnet til at være isoleret med 100 mm mineraluld med beklædning på begge sider. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er udført i træ. I beboelsesdel er de fleste vinduer monteret med tolags energiruder. En del vinduer er dog monteret med koblede rammer. I erhvervsdel er der monteret tolags energiruder med kold kant.		
YDERDØRE Yderdøre i tappeopgang er massive og uisoleret.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdøre til nye yderdøre med isolerede fyldninger.		600 kr. 0,16 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke.		

ETAGEADSKILLELSE Der er gulv mod kælder og mod port. Gulve mod kælder skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld og gulv over port skønnes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere udarbejdet energimærke.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med yderligere 150 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes.		1.700 kr. 0,45 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Fjernvarmestik er indført i kælder.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Pga. fjernvarme, forholdsvis lave enhedspriser på fjernvarme og det forhold at man ikke kan blive fritaget for den faste årlige afgift til fjernvarmeværk, vil det ikke være aktuelt at konvertere til et varmepumpeanlæg. Derfor ikke fremkommet med forslag hertil.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Pga. fjernvarme og forholdsvis lave enhedspriser på fjernvarme vil det ikke være aktuelt at monteret solfangeranlæg. Tilbagebetalingstiden vil være for lang. Derfor ikke fremkommet med forslag hertil.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er dog el-gulvvarme på nogle badeværelsesgulve.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført i stålrør. Rørene i kælder er henholdsvis isoleret med ca. 20 mm. og uisoleret.		
FORBEDRING Isolering / efterisoelring af alle varmefordelingsrør, brugsvandsrør og cirkulationsledning, samt tilslutningsrør til varmtvandsveksler med op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	29.700 kr.	12.900 kr. 3,51 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsveksler, brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført i stålrør. Rørene er uisoleret og fremført i kælder. Brugsvandsrør og cirkulationsledning som er ført op gennem de enkelte lejligheder er udført i stålrør. Rørene er uisoleret.		
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i de enkelte lejligheder med op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	5.900 kr.	1.400 kr. 0,38 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe til cirkulation af det varme brugsvand, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2, med en max-effekt på 45 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix. Veklser er placeret i kælder ved fjernvarmeindføring.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med energipære / LED-pære. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Der er et forholdsvis lavt el-forbrug til belysningen og derfor ikke fremkommet med besparelsesforslag. Belysningen i erhvervsdel består henholdsvis af lysstofsrør, spot og armatur med LED-pære.Der er et forholdsvis lavt el-forbrug til belysningen og derfor ikke fremkommet med besparelsesforslag. Belysningen i kælder består af 1-rørs armaturer med energipære og LED-pære. Belysningen styres henholdsvis manuelt og med bevægelsesmelder. Enerforbruget til belysningen i kælder er forholdsvis lavt og derfor ikke fremkommet med besparelsesforslag hertil.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Pga. bygningens udformning, placering og mindre lejemål med hver deres elmåler vil det ikke være aktuelt at montere solcelleanlæg.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Det beregnede energimærke er D. Det er et forholdsvis rimeligt energimærke på en bygning fra 1917. Forholdet skyldes primært at der udført renovering / ombygninger i 2006.
Bygningens energimæssige stand er dermed generelt set god - alderen taget i betragtning. Der kan dog umiddelbart anvises enkelte rentable energibesparende foranstaltninger. Der er ligeledes enkelte forslag til forbedringer ved renovering. Se alle forslag i oversigten.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Bolig 01 TH **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 111	**Antal** 1	**Kr./år** 8.154
Bolig 01 TV **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 86	**Antal** 1	**Kr./år** 6.318
Bolig 02 TH **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 111	**Antal** 1	**Kr./år** 8.154
Bolig 02 TV **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 86	**Antal** 1	**Kr./år** 6.318
Bolig 03 TH **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 108	**Antal** 1	**Kr./år** 7.934
Bolig 03 TV **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 75	**Antal** 1	**Kr./år** 5.510
Bolig 04 MF **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 64	**Antal** 1	**Kr./år** 4.701
Bolig 04 TH **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 73	**Antal** 1	**Kr./år** 5.363
Bolig 04 TV **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 82	**Antal** 1	**Kr./år** 6.024
Butik ST **Bygning** 615-1929-001	**Adresse** Amaliegade 1, 89700 Horsens	**m²** 68	**Antal** 1	**Kr./år** 4.995

Butik ST TH (320)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Amaliegade 1, 89700 Horsens	49	1	3.599

Bolig ST TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	48	1	3.526

Bolig 01 TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	57	1	4.187

Bolig 01 TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	41	1	3.012

Bolig 02 TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	57	1	4.187

Bolig 02 TV				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	41	1	3.012

Bolig 03				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	76	1	5.583

Bolig ST TH				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
615-1929-001	Kirkegårdsalle 2, 8700 Horsens	85	1	6.244

Kommentar

Lejligheder i tagetage er i god isoleret stand.

Pga. uisoleret ydervægge er øvrige lejligheder i mindre god isoleret stand.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm	1.082.300 kr.	57,42 MWh Fjernvarme	29.800 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	I kælder isolering / efterisolering af alle varmefordelingsrør, tilslutningsrør, brugsvandsrør og cirkulationsledning med op til 50 mm.	29.700 kr.	24,87 MWh Fjernvarme	12.900 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning som er ført op gennem lejlighederne med op til 50 mm	5.900 kr.	2,70 MWh Fjernvarme	1.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Yderdøre	Montage af nye massive, isoleret yderdør	1,13 MWh Fjernvarme	600 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med yderligere 150 mm isolering.	3,19 MWh Fjernvarme	1.700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Amaliegade 1, 8700 Horsens
BBR nr.....615-1929-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 1917
År for væsentlig renovering.....2006
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1201 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....117 m²
Opvarmet bygningsareal.....1318 m²
Heraf tagetage opvarmet.....218 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....241 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....61.540 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....31.800 kr. pr. år
Varmeforbrug.....118,92 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-07-2015 til 30-06-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....65.030 kr. pr. år
Fast afgift .....31.800 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....96.830 kr. pr. år
Varmeforbrug.....125,67 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....17,72 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ejendommen er oprindelig opført i 1917 som en flerfamilieejendom.
I 2006 er der udført væsentlige bygningsændringer/renoveringer.
BBR / ejendomsnr. er 615-001929-001
Etageejendommen er med 16 lejligheder, heraf 3 taglejligheder.
Ialt er der 1318 m² bolig og erhverv.
Der er 2 butikslejemål på samlet 117 m²
Samlet boligareal udgør 1201 m²
Grundlag for energimærket er følgende:

Tidligere udarbejdet energimærke nr. 200023157.
Udsnit af plantegninger m.m. som er udarbejdet ifm. ombygning / renovering i 2006, idet der ikke forekommer komplet tegningsmateriale.
Registrering på stedet.
BBR-Meddelelse af 03-11-2016.
Kortudsnit på BBR.
U-værdier for konstruktioneren i tagetage er fastsat ud fra lovkravet 2006 pga. hvor ejendommen er ombygget.
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug i energimærket, afviger fra bygningsejerens oplyste varmeforbrug. Dette kan skyldes, at nuværende/tidligere lejeres brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis antal beboere i bygningen og gennemsnitstemperaturer i bygningen året rundt

Det oplyste varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav, men er blot en indikation på hvordan brugsmønstret er/har været for den nuværende/tidligere lejere.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, iht. Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning, og dermed ikke ud fra den nuværende/tidligere lejeres energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	517,50 kr. per MWh
	28.815 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	1,97 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet. Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere. Derfor anvendt en gennemsnitspris for området, incl. alle afgifter.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600068
CVR-nummer 32770290

factum2 as
Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C

info@factum2.dk
tlf. 7025 5757

Ved energikonsulent
Hans Kristiansen, afd.: factum2 horsens, mobil 4063 1392

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Amaliegade 1
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 28. december 2016 til den 28. december 2023

Energimærkningsnummer 311219752