SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Østre Landevej 2
4930 Maribo



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 23. januar 2017
Til den 23. januar 2027.

Energimærkningsnummer 311224069

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

85.000 kWh fjernvarme	41.458 kr
Samlet energiudgift	41.458 kr
Samlet CO_2 udledning	11,99 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Loftslem hertil er usioleret. Isoleringsforhold er målt ved besigtigelsen. Loft i stue mod nordøst (tårn) er isoleret med 200 mm mineraluld. Loftslem hertil er usioleret. Isoleringsforhold er målt ved besigtigelsen. Isoleringsforhold i skråvægge, lodrette skunkvægge, skunkgulv, loft over frontspids, loft over indgangsparti mod have samt dele af loft over køkken-alrum er ikke tilgængeligt for besigtigelse. I beregningen er det skønnet, at disse konstruktioner er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede loftslemme med 300 mm isolering. Inden isolering af loftslemme igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Ellers skal dette sikres i forbindelse med isoleringsarbejdet	700 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i den sydvestlige del (ensidig taghældning) vurderes udført som ca. 32 cm hulmur bestående udvendigt af tegl og indvendigt af letbetonelementer. Hulrum skønnes isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. I gymnastiksal på 1. sal er ydervægge desuden træbeklædt indvendigt.		

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i hovedbygning og "tårnbygning" skønnes overvejende at være 2-stens massive, uisolerede teglvægge. Radiatornicher i hovedbygning, ydervægge i køkken-alrum på 1. sal og ydervæg ved trappeløb mod nordøst skønnes at være 1½ stens massive, uisolerede teglvægge. Radiatornicher i den sydvestlige del (ensidig taghældning) og ydervægge i indgangsparti med toiletter mod have skønnes at være 1 stens massive, uisolerede teglvægge. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer og yderdøre. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.		8.100 kr. 2,93 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Alle vinduer er monteret med ældre 2 lags termoruder (årgang 1988).		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer udskiftes til nye med 3 lags energiruder med varm kant (energiklasse A). Såfremt det er muligt kan det overvejes kun at udskifte ruderne, idet plastelementerne er i god stand.		2.800 kr. 0,99 ton CO_2
OVENLYS Hovedparten af ovenlys er monteret med ældre 2 lags termoruder med kold kant. Undtaget er midterste ovenlys mod vej, der er monteret med 2 lags energirude med kold kant.		
YDERDØRE Yderdøre i stueetage er monteret med 2 lags termoruder med kold kant (energiklasse F). Yderdøre på 1. sal er monteret med 2 lags energiruder med kold kant (energiklasse D).		
FORBEDRING VED RENOVERING Yderdøre i stueetage udskiftes til nye med 3 lags energiruder med varm kant (energiklasse A).		500 kr. 0,16 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulvkonstruktion mod uopvarmet kælder er udført som træbjælkelag. Der er målt 50 mm isolering i hul umiddelbart over varmtvandsbeholder. Det vurderes at etageadskillelsen mod fyrrummet er isoleret med 50 mm mineraluld overalt. Mod øvrige kælderrum skønnes etageadskillelsen at være uisoleret i henhold til byggeskik på opførelsestidspunktet.		
KRYBEKÆLDER Gulvkonstruktion mod krybekælder er udført som træbjælkelag. Der er ingen tegn på isolering ved inspektion fra lem i kældergang samt hul til rørføring i fyrrum. Det skønnes at der oprindeligt er udført lerindskud som eneste isolerende lag.		
FORBEDRING Isolering af uisoleret gulv mod krybekælder med 200 mm isolering. Udførelsen foreslåes enten med opklæbet mineraluld på underside af dæk af træ/bjælker, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk med specialplugs. Opmærksomheden henledes generelt på risici for kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmængder uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen.	109.200 kr.	3.400 kr. 1,23 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygningen ventileres primært naturligt ved oplukkelige vinduer og yderdøre. Der er desuden manuelt betjente udsugningsanlæg i kontor og rygerum samt udsugningsanlæg i toiletter tilhørende erhvervet, der tænder sammen med lyset. Bygningens tæthed er normal, alderen taget i betragtning.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af åben pejs i mødelokale. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke fundet rentabelt at montere varmepumpe.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke fundet rentabelt at montere solvarmeanlæg.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 2-strengs anlæg. Da dele af fordelingsanlægget er skjult bør det undersøges nærmere om det er 1 eller 2-strengsystem inden igangsætning af energiforbedringsforslag, da dette vil have indflydelse på besparelsesmulighederne.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er i varierende dimensioner. Isoleringen varierer ligeledes fra ingen isolering til ca. 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i krybekælder skønnes gennemsnitligt at være 1" rør med 25 mm isolering. Varmefordelingsrør i skunkrum skønnes gennemsnitligt at være 1/2" rør med 15 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør i kælder, krybekælder og skunkrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	36.900 kr.	1.300 kr. 0,45 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret ældre automatik til central styring.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er i varierende dimensioner. Isoleringen varierer ligeledes fra ingen isolering til ca. 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krybekælder skønnes gennemsnitligt at være 3/4" rør med 20 mm isolering. Øvrige rør i etagerne (opvarmet zone) skønnes overvejende at være uisolerede. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er med ca. 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	7.300 kr.	500 kr. 0,17 ton CO_2
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	1.100 kr.	100 kr. 0,02 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 350 ltr. AJVA varmtvandsbeholder fra 1965. Beholderen er placeret i uopvarmet kælder og isoleret med ca. 30 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det foreslåes at udskifte varmtvandsbeholder med ny præisoleret gennemstrømningsvandvarmer.		500 kr. 0,15 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningsanlæg i gymnastiklokalet består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningsanlæg i foyer består af loftlampe med sparepærer. Belysningen i toilet ved foyer består af loftlampe med almindelig glødepære. Belysningen i teknikrum ved foyer består af loftlampe med almindelig glødepære. Belysningsanlæg i det store kontorlokale består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Mødelokale ved siden af det store kontorlokale har meget sparsomt belysningsanlæg monteret. I Håndbog for energikonsulenter 2016, skal arealet derfor indregnes med et standard belysningsanlæg. Dette er udført efter gældende regler. Belysningsanlæg i garderobe/gang mellem foyer og kontor længst mod øst består af loftlampe med almindelig glødepære. Belysningsanlæg i rygerum består af loftlampe forskellige lyskilder (dels spots og dels glødepærer). Belysningsanlæg i kontorlokalet længst mod øst består af armaturer med lavvolthalogen. Belysningsanlæg i køkken til erhverv består dels af nyere 1-rørs armatur med højfrekvente forkoblinger og dels af ældre 2-rørs armatur med konventionelle forkoblinger. Belysningsanlæg i arkiv/printerrum og gang ved trappe til kælder består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningsanlæg i indgangsparti til fodterapeut består af armatur med kompaktrør. Belysningsanlæg i gangareal ved toilletter mod syd består af armatur med sparepærer. Belysningsanlæggene i kliniklokale består af 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der installeres nye armaturer med LED belysning i gymnastiklokale. Rum der er undtaget i forslaget er foyer, stort kontorlokale, mødelokale, kontor længst mod øst, indgangsparti ved fodterapeut samt toiletter i indgangsparti ved fodterapeut. Der monteres ligeledes bevægelselsmeldere i alle toiletter.		3.400 kr. 1,01 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller til erhverv. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 44,5 kvm på den sydvestvendte tagflade (over gymnastiksal). Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	120.200 kr.	11.000 kr. 4,51 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningens energimæssige stand er under middel. Det er muligt at gennemføre flere rentable energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter.

Udførelse af energispareforslag er altid en god forretning for boligens ejer, uanset om pengene til forbedringerne skal lånes eller ej. Hvis alle de angivne forslag gennemføres vil energimærket kunne forbedres til B.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Isolering af loftslemme med 300 mm isolering.	700 kr.	300 kWh Fjernvarme	200 kr.
Krybekælder	Isolering af gulv mod krybekælder med 200 mm mineraluld.	109.200 kr.	8.740 kWh Fjernvarme	3.400 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af varmefordelingsrør i kælder, krybekælder og skunkrum op til 50 mm.	36.900 kr.	3.210 kWh Fjernvarme	1.300 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder og krybekælder op til 50 mm.	7.300 kr.	1.240 kWh Fjernvarme	500 kr.
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm.	1.100 kr.	130 kWh Fjernvarme	100 kr.

El

Solceller	Montage af nyt solcelleanlæg til erhverv, Monokrystallinske silicium, 7,2 kW.	120.200 kr.	4.425 kWh Elektricitet 2.383 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm.	20.770 kWh Fjernvarme	8.100 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer.	7.030 kWh Fjernvarme	2.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre i stueetage.	1.120 kWh Fjernvarme	500 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsbeholder	Installation af ny gennemstrømningsveksler.	1.090 kWh Fjernvarme	500 kr.
El			
Belysning	Udskiftning af ældre lyskilder med LED samt montering af bevægelsesmeldere i toiletter.	-800 kWh Fjernvarme 1.692 kWh Elektricitet	3.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Østre Landevej 2, 4930 Maribo

Adresse	Østre Landevej 2, 4930 Maribo
BBR nr	360-8931-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1867
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Pejs
Boligareal i følge BBR	171 m²
Erhvervsareal i følge BBR	307 m²
Opvarmet bygningsareal	478 m²
Heraf tagetage opvarmet	226 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	42 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	0 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	66.713 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	31-08-2011 til 01-10-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	0 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	65.174 kWh Fjernvarme
CO2 udledning	9,19 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

De registrerede arealer stemmer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

Opførelsesår for bygningen er forkert angivet i BBR. Bygningen er snarere fra 1867.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste forbrug stammer fra udskrifter fra forbrugskontrol. Der er ikke angivet udgifter.

Det beregnede varmeforbrug i energimærket afviger fra det oplyste varmeforbrug.
Dette kan skyldes at brugsmønsteret afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger med hensyn til brugstid for erhverv, antallet af beboere i lejligheden, gennemsnitstemperaturer i bygningen året rundt m.v.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, iht. Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning. Det oplyste varmeforbrug har ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,39 kr. per kWh
	8.670 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,15 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.

Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600472
CVR-nummer 35894675

Energiingeniørerne ApS
Ndr. Stationsvej 18, 2. sal, 4200 Slagelse
www.energiing.dk
ak@energiing.dk
tlf. 28606592

Ved energikonsulent
Andreas Korsgaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Østre Landevej 2
4930 Maribo



Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. januar 2017 til den 23. januar 2027

Energimærkningsnummer 311224069