SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hammerholtvej 16
9870 Sindal



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 6. februar 2017
Til den 6. februar 2024.

Energimærkningsnummer 311226694

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

4.975,5 m³ naturgas	31.345 kr
1.848 kWh elektricitet	4.066 kr
Samlet energiudgift	35.411 kr
Samlet CO_2 udledning	12,39 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrummet over scenen er ikke helt tilgængelig, men depotloftet herved er med 100 mm isolering - scene loftet regnes som tilsvarende isoleret. I tagrummet over salen er der registret 170 mm isolering, dog mindre stykke på 1 m² kun med 120 mm isolering, skråvæggene herved er ikke tilgængelige - skønnes at være med 120 mm isolering.		
FORBEDRING Vandret loft scene: Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	6.300 kr.	300 kr. 0,07 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Skråvægge: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.		500 kr. 0,16 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Vandret loft over salen: Efterisolering af loftsrum med 225 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		500 kr. 0,14 ton CO_2

FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 175 mm mineraluld jf. tegningsmateriale - hele det flade tag skønnes at være isoleret på den måde.		
FORBEDRING VED RENOVERING Iforbindelse med en renovering, fjernes eksist. paplag og krydsfiner, spærene hæves således der er plads til yderlige 190 mm isolering, før der igen monteres tagkrydsfiner og tagpap. Tilpasning af udhæng mm. er nødvendigt, samt det er vigtigt at sikrer tilstrækkelig ventilation af tagkonstruktionen.		600 kr. 0,21 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervæggene er registreret som følgende: -Den oprindelige bygning med tagetage er registreret som 30 cm uisoleret hulmur. -Den store sal er registreret med ca. 100 mm isoleret hulmur jf. undersøgelse med teknoskop. -Tilbygningen med den lille sal, 35 cm hulmur med 125 mm isolering jf. tegningsmateriale og undersøgelse med teknoskop. -Toiletdelen er 35 cm hulmur uisoleret jf. undersøgelse med teknoskop.		
FORBEDRING Udvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 150 mm isolering + Isolering af de uisoleret hule ydervægge af tegl ved indblæsning af granulat. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.	217.000 kr.	8.400 kr. 2,98 ton CO_2

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervæggene ved scenen består af 19 cm letbetonvægge.		
FORBEDRING Efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge mod udhus/lager. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Dørene skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse.	52.300 kr.	1.500 kr. 0,53 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne mod vejen og ved toiletter er med 2-lag energiruder, ved salene er vinduerne med 2-lag termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Elementerne med termoruder udskiftes til nye med trelags energiruder og varm kant.		1.200 kr. 0,40 ton CO_2

YDERDØRE Entrepartiet og terrassepartiet er med 2-lag energiruder, bagdøren skønnes at være præisoleret med 2-lag termorude, samt dørene mod udhuset er uisoleret døre.		
FORBEDRING De uisolerede døre udskiftes til nye præisoleret døre.	25.200 kr.	900 kr. 0,30 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Ruden ved bagdøren udskiftes til en 3-lags energirude.		100 kr. 0,03 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Kun terrændækket ved tilbygningen af den lille sal er beskrevet, jf. tegningsmaterialet er gulvet herved med 75 mm isolering. Øvrige gulve regnes som følgende: -Entredelen med toiletter regnes som isoleret som ovennævnte. -Scene gulvet skønnes at være uisoleret -De øvrige gulve skønnes at være begrænset isoleret med 50 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		2.200 kr. 0,77 ton CO_2

ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse mod uopvarmet 1.sal er uisoleret jf. undersøgelse mellem sprækker ved gulvbrædderne. Ved opgangen til 1.salen mangler der afdækning.		
FORBEDRING I tagetagen udlægges der 390 mm isolering, ved trappen laves der en præisoleret lem til tagrummet.	38.900 kr.	6.600 kr. 2,32 ton CO_2

LINJETAB Fundamenterne skønnes udfra opførelsestidspunkterne at være udført i beton, dog afsluttet foroven med 2 skifter letklinkeblokke ved tilbygningen af den lille sal.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygningen er med naturlig ventilation via aftræk, samt oplukkelige vinduer og døre + mekanisk udsugning i toiletter.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med gas, kedlen er en Geminox THR - nok 5/25 med opstart i 2003 jf. registreringen. Der er integreret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen.		
FORBEDRING Der installeres ny kondenserende gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler, som i modsætning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i forbrændingsprodukterne. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Derfor er det nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen.	40.100 kr.	2.400 kr. 0,80 ton CO_2
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen, ikke fundet rentabelt ved den nuværende isoleringsstand af ejendommen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen, ikke fundet rentabelt pga. af omkostningerne hertil.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Rør ført i gulvene skønnes at være ført på den varme side af isoleringen.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Indbygget i kedlen er monteret en Grundfos UPS 15-50 A0 på 40-95W.		
FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Alpha 3.	3.500 kr.	400 kr. 0,11 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, i entreen er der dog kun returtermostat.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 el-vandvarmere: -Ved køkken, 1.stk. 110 l præisoleret vandvarmer Metro type 644 fra 2001. -Ved toiletter 1.stk. præisoleret vandvarmer Metro - skønnes at være på 30 liter - dataplade ikke mulig at aflæse pga. indbygning.		
FORBEDRING Varmtvandsbeholderne udskiftes til nye der er tilkoblet gaskedlen - og kun køre på el om sommeren.	14.500 kr.	2.300 kr. 0,63 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen består af følgende: -I den lille sal af 28W halogen pære og lysstofsrør på 40W. -I den store sal halogen pære og væglamper med max 40W halogen pære. -Køkken lysstofsrør 32/40W -Indhak mod sal 28W halogen -Toiletområde nye belysninger med censorer. Manuel tænd/sluk overalt med undtagelse af toiletterne.		
FORBEDRING Salene: Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	18.800 kr.	2.100 kr. 0,61 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Sal indhak: Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget.		100 kr. 0,02 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af et 7,2 KW solcelleanlæg på skråtagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	120.200 kr.	11.000 kr. 5,00 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ved gennemgangen forelå delvis tegningsmateriale - primært over tilbygning 1980/1982. Oprindelige tegninger forelå ikke.

Flere rentable besparelsesforslag, de øvrige forslag kan blive rentable ved stigende energipriser eller i forbindelse med en renovering - alle forslag bør derfor overvejes.

Alle de rentable besparelses forslag, bør som minimum udføres.

Ved besigtigelsen blev der ikke givet tilladelse til destruktive indgreb.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Vandret loft scene, ekstra isolering heraf.	6.300 kr.	32,7 m³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	300 kr.
Hule ydervægge	Ydervægge, ekstra isolering heraf.	217.000 kr.	1.309,1 m³ Naturgas 58 kWh Elektricitet	8.400 kr.
Massive ydervægge	Massive ydervægge ved scenen, ekstra isolering heraf.	52.300 kr.	231,8 m³ Naturgas 10 kWh Elektricitet	1.500 kr.
Yderdøre	Yderdøre mod udhus, udskiftning heraf.	25.200 kr.	132,7 m³ Naturgas 6 kWh Elektricitet	900 kr.
Etageadskillelse	Etageadskillelsen mod 1.salen, isolering heraf.	38.900 kr.	1.019,1 m³ Naturgas 45 kWh Elektricitet	6.600 kr.

Varmeanlæg

Kedler	Varmeanlæg, udskiftning af kedlen.	40.100 kr.	297,3 m³ Naturgas 197 kWh Elektricitet	2.400 kr.
Varmefordelings pumper	Varmefordelingspumpe, udskiftning heraf.	3.500 kr.	172 kWh Elektricitet	400 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsbeholder	Varmtvandsbeholdere, udskiftning heraf.	14.500 kr.	-124,5 m³ Naturgas 1.377 kWh Elektricitet	2.300 kr.

El

Belysning	Salene, udskiftning af belysning.	18.800 kr.	-60,0 m³ Naturgas 1.124 kWh Elektricitet	2.100 kr.
Solceller	Solceller, montering af solcelleanlæg.	120.200 kr.	4.902 kWh Elektricitet 2.639 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Skråvægge, ekstra isolering heraf.	69,1 m³ Naturgas 3 kWh Elektricitet	500 kr.
Loft	Vandret loft over stor sal, ekstra isolering heraf.	63,6 m³ Naturgas 3 kWh Elektricitet	500 kr.
Fladt tag	Fladt tag, ekstra isolering ved renovering.	92,7 m³ Naturgas 4 kWh Elektricitet	600 kr.
Vinduer	Vinduer med termoruder, udskiftning heraf.	175,5 m³ Naturgas 8 kWh Elektricitet	1.200 kr.
Yderdøre	Bagdøren, udskiftning af ruden.	10,9 m³ Naturgas 1 kWh Elektricitet	100 kr.
Terrændæk	Gulvkonstruktioner, ekstra isolering ved renovering.	338,2 m³ Naturgas 15 kWh Elektricitet	2.200 kr.
El			
Belysning	Indhak salen, udskiftning af belysningen.	-2,7 m³ Naturgas 41 kWh Elektricitet	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hammerholtvej 16, 9870 Sindal

Adresse .....Hammerholtvej 16, 9870 Sindal
BBR nr.....860-34116-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek,
Opførelsesår 1935
År for væsentlig renovering.....2005
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....377 m²
Opvarmet bygningsareal.....271 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er foretaget en opmåling på stedet, det samlet bebygget areal er mindre end det som fremgår af BBR-meddelsen, depoterne ved den vestligedel/metalbygningen er uopvarmet, desuden er 1.salen ikke opvarmet - da radiatorerne er frakoblet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste forbrug forelå ikke.

Det er ukendt hvor meget forsamlingshuset bruges - men driftstiden er sat til 45 timer ugentligt.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....6,30 kr. per m³
Elektricitet til opvarmning .....2,20 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,20 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600024
CVR-nummer 23600455

Knud Erik Møllers Tegnestue
Bispensgade 35, 9800 Hjørring
www.kem-arkitekter.dk
mhp@kem-arkitekter.dk
tlf. 98923544

Ved energikonsulent
Morten Hilsløv Petersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hammerholtvej 16
9870 Sindal



Energistyrelsen

Gyldig fra den 6. februar 2017 til den 6. februar 2024

Energimærkningsnummer 311226694