SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Sofiehuset
Sofiegade 2
4800 Nykøbing F



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 31. juli 2019
Til den 31. juli 2029.

Energimærkningsnummer 311390824

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

98.480 kWh fjernvarme	81.164 kr
Samlet energiudgift	81.164 kr
Samlet CO_2 udledning	6,40 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) består af tagelementer / kassetter, som er isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Tagfladen har en hældning på 20 gr. hvorfor tagfladen er større end det bebyggede areal. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 41 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervæg over Balkon er udført som let konstruktion med eternitbeklædning ud- og gips indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER		

Faste vinduer med et fag på Balkon mod nord. Vinduerne er monteret med to-lags termorude med kold kant. Vinduer mod nord med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant. Vinduer mod øst med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant. Vinduer mod sydøst med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant. Vinduer mod syd med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant. Vinduer mod sydvest med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant. Vinduer mod vest med flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoruder med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende enkeltfagsvinduer mod nord i fast ramme på Balkon foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		1.000 kr. 0,12 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod nord med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		3.100 kr. 0,38 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod vest med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		800 kr. 0,09 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod øst med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		700 kr. 0,08 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod syd med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		3.300 kr. 0,40 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod sydvest med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,05 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende flerfagsvinduer mod sydøst med gående samt faste rammer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,05 ton CO_2

OVENLYS Ovenlysvinduer, Vitral type F 58-2 er monteret med to-lags termorude med kold kant. Der er monteret ovenlys over hele længden af Børnehavegade. Det skønnes ikke som rentabel at udskifte vinduerne til lavenergi-glas med de nuværende energipriser.		

YDERDØRE Yderdør med flere vinduesfag mod nord, monteret med to-lags termoruder med kold kant. Yderdør med sideparti mod øst, monteret med to-lags termoruder med kold kant. Yderdør med sideparti mod sydøst, monteret med to-lags termoruder med kold kant. Yderdør med sideparti mod sydvest, monteret med to-lags termoruder med kold kant. Yderdør med sideparti mod vest, monteret med to-lags termoruder med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende yderdør med sideparti mod vest foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende yderdør mod nord foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		200 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende yderdør med sideparti mod sydvest foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende yderdør med sideparti mod øst foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende yderdør med sideparti mod sydøst foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		300 kr. 0,04 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton med strøgulve (eller klinker) og isoleret med ca. 150 mm løs leca og 100 mm polystyren under betonen. Slidlag af klinker eller linoleum. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

LINJETAB Linjetab - Fundament - Terrændæk - Teglydervæg på letklinkerfundament med isolering. linjetab - Vinduer og yderdøre - Hulmur Linjetab omkring ovenlysvinduer. Over Børnehavegaden.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Mekanisk ventilation Anlæg: VE01 – ABB, Ingen tilgængelige data, ENS data benyttes i beregningerne. Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Krydsvarmeveksler Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,8 l/s/m² El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2 kJ/m³ Automatik: Indblæsningstemperatur og CO2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 Aggregatet findes i teknikrummet på Balkon.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD Internt varmetilskud beregnes som normalt for denne type erhverv.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Målerinstallation findes i teknikrum / rengøringsdepot i stueetagen.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det anses hverken for hensigtsmæssigt eller rentabel at etablere varmepumpe, når ejendommen er fjernvarmeforsynet.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det anses hverken for hensigtsmæssigt eller rentabel at etablere solvarmeanlæg, når ejendommen er fjernvarmeforsynet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Der er ingen varmerør, som giver anledning til unødvendigt varmetab. Alle er ført frem på den varme side af klimaskærmen.		
VARMEFORDELINGSPUMPER I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna 3 32-80. Pumpen har en maksimal effekt på 144 Watt. Stop pga. høj udetemperatur.		
AUTOMATIK		

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget i afhængighed af udeklimaet. Aktuelt var varmefordelingen automatisk stoppet pga. høj udetemperatur. Desuden er der monteret urstyring til mulighed for natsænkning af rumtemperaturen via referenceføler. Varmestyringen er tilkoblet Siemens CTS og Fjernovervågning.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Børnehave - gennemsnits forbrug		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er overvejende udført som 1/2" galvaniseret stålrør. Rørene beregnes som isoleret svarende til ca. 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER I brugsvandsanlægget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha2 20-40. Pumpen har en maksimal effekt på 22 Watt. Pumpen standses automatisk udenfor bygningens brugstid.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet 6050. Årgang 1997. Vvbeh. findes i teknikrummet.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysning i alle lokalerne består meget blandet af 1 og 2-rørs 36 w armaturer, 18 og 26 w kompaktrør, 2 x 19 w LED rør, 1 x 15 w LED armaturer. Al belysning styres manuelt med tænd og sluk. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
FORBEDRING De eksisterende kompaktrør o.lign. udskiftes til nye LED lyskilder, hvor det kan lade sig gøre i de eksisterende armaturer. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. Viser det sig ikke som muligt at udskifte lyskilderne, bør der udføres et egentlig lysprojekt, hvor den nødvendige bestykning af armaturer måles op i hvert enkelt lokale, og hvor den samlede pris sættes op imod besparelsen. Her beregnes kun udskiftning af lyskilderne.	20.000 kr.	11.300 kr. 0,91 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Det oplyste elforbrug ligger 40-50 % højere end gennemsnittet for andre tilsvarende ejendomme. Der kan med fordel udføres energibesparende tiltag.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 37,5 kvm. Der må ikke opstå skyggevirkning af eventuelle trækroner e.a. på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Hjemtag mindst ét tilbud fra en anerkendt installatør og lad en revisor gennemgå forslaget før evt. udførelse.	90.000 kr.	10.300 kr. 1,18 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er opført i 1997 og er umiddelbart ikke renoveret siden.
Udskiftning af de eksisterende termovinduer til 3-lags energiglas er tilsyneladende ikke rentabel med de nuværende energipriser. Det foreslås dog at foretage en løbende udskiftning, idet det også påvirker indeklimaet positivt i væsentlig grad.
Umiddelbart er der god forrentning i at udskifte lyskilder til LED samt etablering af solceller på taget.
Begge forslag bør undersøges nærmere.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Belysning	Udskiftning til LED lyskilder, med bevægelsesmelder.	20.000 kr.	-2.730 kWh Fjernvarme 5.520 kWh Elektricitet	11.300 kr.
Solceller	Montage af nye solceller	90.000 kr.	3.907 kWh Elektricitet 2.104 kWh Elektricitet overskud fra solceller	10.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer på Balkon mod nord	1.870 kWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod nord	5.880 kWh Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	3.100 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod vest	1.430 kWh Fjernvarme	800 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod øst	1.280 kWh Fjernvarme	700 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod syd	6.180 kWh Fjernvarme 3 kWh Elektricitet	3.300 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod sydvest	760 kWh Fjernvarme	400 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer mod sydøst	730 kWh Fjernvarme	400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende yderdør mod vest	610 kWh Fjernvarme	400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende yderdør mod nord	320 kWh Fjernvarme	200 kr.

Yderdøre	Udskiftning af eksisterende yderdør mod sydvest	590 kWh Fjernvarme	400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende yderdør mod øst	590 kWh Fjernvarme	400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende yderdør mod sydøst	570 kWh Fjernvarme	300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Sofiegade 2, 4800 Nykøbing F

Adresse	Sofiegade 2, 4800 Nykøbing F
BBR nr	376-9108-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Bygning til daginstitution (440)
Opførelsesår	1997
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	1003 m²
Opvarmet bygningsareal	1003 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	46.750 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	30.000 kr. pr. år
Varmeforbrug	89.620 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2018 til 31-12-2018

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	48.580 kr. pr. år
Fast afgift	30.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	78.580 kr. pr. år
Varmeforbrug	93.129 kWh Fjernvarme
CO_2 udledning	6,05 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede opvarmede etageareal stemmer umiddelbart godt overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Når det oplyste fjernvarmeforbrug omregnes til normalårsforbrug ligger det på ca. 100 kWh/m2 opvarmet areal.
Det teoretisk beregnede forbrug i dette energimærke ligger på ca. 110 kWh/m2.
Der er således god overensstemmelse imellem det beregnede og det faktisk målte varmeforbrug.
Forskellen tillægges primært, at flere lokaler (især på 1. sal) ikke normalt opvarmes til 20 gr. C.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,52 kr. per kWh
	29.806 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,30 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Afhængig af valg af el-leverandør vil den anvendte el-pris kunne variere.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600077
CVR-nummer 15622547

IGS Rådgivende Ingeniører ApS
Ejbovej 17 B, 4632 Bjæverskov

igs@igs.dk
tlf. 56 26 07 00

Ved energikonsulent
Martin L. Petersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter

energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 med senere ændringer.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Sofiehuset
Sofiegade 2
4800 Nykøbing F



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. juli 2019 til den 31. juli 2029

Energimærkningsnummer 311390824