SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Østertorp 67
4681 Herfølge



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 13. november 2020
Til den 13. november 2030.

Energimærkningsnummer 311475465

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

142,67 MWh fjernvarme	117.950 kr
Samlet energiudgift	117.950 kr
Samlet CO_2 udledning	9,27 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	79.900 kr.	2.400 kr. 0,25 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		4.100 kr. 0,44 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl med 50 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		1.800 kr. 0,19 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Vægge ved rytterlys mod uopvarmet tagrum består af massiv teglvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KÆLDER YDERVÆGGE Børnehaven: Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Børnehaven: Vinduerne er monteret med tolags energirude med varm kant. Kældervinduer er monteret med tolags termorude med kold kant. Vuggestuen: Vinduerne er monteret med tolags energirude med varm kant. Vindue mod liggehal er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vuggestuen: Eksisterende vindue mod liggehal foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		200 kr. 0,01 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Børnehaven: Eksisterende kældervinduer foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		200 kr. 0,01 ton CO_2

OVENLYS Rytterlys i gangareal er monteret med trelags termorude med kold kant. Ovenlysvindue på toiltter er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at udskifte ovenlys på toiletter til nye med trelags energiruder, energiklasse A.		300 kr. 0,03 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at udskifte rytterlys i gangarealer til nye med trelags energiruder, energiklasse A.		4.200 kr. 0,46 ton CO_2

YDERDØRE Facadepartier og yderdøre er monteret med tolags energirude. Massive yderdøre er med isolerede fyldninger. Terrassedør mod liggehal i vuggestuen er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende terrassedør mod liggehal foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A.		300 kr. 0,03 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Kældergulv er udført i beton, isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 75 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er gulvet isoleret med 50 mm i randfelt. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Luftskiftet i bygningerne sker ved naturlig ventilation gennem oplukkelige vinduer og døre.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlæggene er udført som direkte fjernvarmeanlæg, uden fj.v. veksler.		
VARMEPUMPER Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningerne sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
AUTOMATIK Børnehaven: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Styringen er af ældre dato fabrikat Danfoss TA, type 210U med vejrkompensering og natsænkning. Vuggestuen: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Styringen er af fabrikat Danfoss ECL med vejrkompensering, natsænkning og sommerstop.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation er isoleret med 20 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Der er cirkulation af det varme brugsvand. Børnehaven: Cirkulationspumpen for det varme brugsvand er en ældre et-trins pumpe. Fabrikat Grundfos type Alpha2 25-40 med en mærkeeffekt på 22 W. Pumpen er placeret i teknikrum og i konstant drift. Vuggestuen: Cirkulationspumpen for det varme brugsvand er en ældre et-trins pumpe. Fabrikat Grundfos type UP 20-07 med en mærkeeffekt på 50 W. Pumpen er placeret i teknikrum og styret af varmestyringen.		
FORBEDRING Børnehaven: Det anbefales at etablere urstyring på cirkulationen af det varme brugsvand.	2.000 kr.	700 kr. 0,07 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Vuggestuen: Der anbefales at udskifte ældre et-trinspumpe for varmt brugsvand til en ny automatisk modulerende sparepumpe.		300 kr. 0,02 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Børnehaven: Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer. Beholderen er af fabrikat Metro og placeret i teknikrum. Vuggestuen: Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro. Beholderen er af nyere dato og placeret i teknikrum.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Børnehaven: Belysningen på stuerne består af pendler monteret med sparepærer. Lyset er manuelt betjent. Børnehaven: Belysningen i fællesrum består af spots monteret i loft bestykket med LED lyskilder. Lyset er manuelt betjent. Børnehaven: Belysningen på kontor består af armaturer bestykket med LED lyskilder. Lyset er manuelt betjent. Børnehaven: Belysningen i køkken består af armaturer bestykket med LED lyskilder. Lyset er manuelt betjent. Børnehaven: Belysningen på toiletter består af armaturer med kompakt lysstofrør. Lyset er styret af bevægelsesmeldere. Børnehaven: Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompakt lysstofrør. Lyset er manuelt betjent. Børnehaven: Belysningen i kælder består af armaturer bestykket med T8 lysstofrør. Lyset er manuelt betjent. Vuggestuen: Belysningen består af ældre armaturer og uplights med sparerpærer og kompakt rør. Lyset er overalt manuelt betjent.		
FORBEDRING Børnehaven: Det anbefales at udskifte belysningsanlæg på stuerne, gangarealer og på toiletter til nyt belysningsanlæg med LED paneler og indbygget lysstyring.	69.800 kr.	3.600 kr. 0,34 ton CO_2
FORBEDRING Vuggestuen Det anbefales at udskifte belysningsanlæg til et nyt belysningsanlæg med LED paneller og indbygget lysstyring.	125.500 kr.	6.300 kr. 0,60 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Det anbefales at montere nyt solcelle anlæg på tagflade mod syd. Der er i beregningen taget udgangspukt i et anlæg på 40 kW svarende til et solcelleareal på ca 250 m². Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	617.300 kr.	42.600 kr. 7,99 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

EJENDOMSBESKRIVELSE:
Ejendommen består af flere bygninger.
- Bygn. 001, Børnehaven er opført i 1979 og er i et plan med delvis kælder
- Bygn. 002, Vuggestuen er opført i 1979 og er i et plan

FORUDSÆTNINGER:
Bygningerne anvendes til daginstitution.
Tegningsmateriale indhentet ved kommunens tekniske forvaltning er anvendt til bestemmelse af isoleringsforhold i skjulte konstruktioner.
Der var under besigtigelsen adgang til hele bygningen.

KÆLDER
Kælder under bygn. 001, børnehaven er medtaget i det opvarmede areal.

KONKLUSION
Der er angivet flere spareforslag med god rentabilitet, især skal nævnes:
- Urstyring på cirkulation af det varme brugsvand
- Montering af solcelleanlæg
- Efterisolering af skråvægge ved rytterlys

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Indvendig efterisolering af skråvægge ved rytterlys	79.900 kr.	3,90 MWh Fjernvarme	2.400 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumper	Børnehaven: Utrstyring på cirkulationspumpe for varmt brugsvand	2.000 kr.	0,85 MWh Fjernvarme 97 kWh Elektricitet	700 kr.
El				
Belysning	Børnehaven: Udskiftning af belysningsanlæg	69.800 kr.	-1,11 MWh Fjernvarme 2.098 kWh Elektricitet	3.600 kr.
Belysning	Vuggestuen: Udskiftning af belysningsanlæg	125.500 kr.	-2,21 MWh Fjernvarme 3.794 kWh Elektricitet	6.300 kr.

Solceller	Montage af nye solceller	617.300 kr.	21.299 kWh Elektricitet 19.271 kWh Elektricitet overskud fra solceller	42.600 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftsrum	6,83 MWh Fjernvarme	4.100 kr.
Hule ydervægge	Indvendig efterisolering af ydervægge	2,87 MWh Fjernvarme	1.800 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindue mod liggehal	0,18 MWh Fjernvarme	200 kr.
Vinduer	Udskiftning af kældervinduer	0,17 MWh Fjernvarme	200 kr.
Ovenlys	Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer	0,50 MWh Fjernvarme	300 kr.
Ovenlys	Udskiftning af rytterlys	7,00 MWh Fjernvarme	4.200 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende terrassedør	0,50 MWh Fjernvarme	300 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandspumper	Vuggestuen: Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand	110 kWh Elektricitet	300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

001, Børnehaven

Adresse ..... Østertorp 67, 4681 Herfølge
BBR nr 259-111315-1
Bygningens anvendelse i følge BBR ..... Daginstitution (441)
Opførelsesår 1979
År for væsentlig renovering ..... Ikke angivet
Varmeforsyning ..... Fjernvarme
Supplerende varme ..... Ingen
Boligareal i følge BBR ..... 0 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..... 442 m²
Opvarmet bygningsareal ..... 567 m²
Heraf tagetage opvarmet ..... 0 m²
Heraf kælderetage opvarmet ..... 113 m²
Uopvarmet kælderetage ..... 0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..... B
Energimærke efter alle besparelsesforslag ..... B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ..... 31.706 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..... 15.945 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 53,40 MWh Fjernvarme
Aflæst periode ..... 01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 33.300 kr. pr. år
Fast afgift ..... 15.945 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 49.245 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 56,08 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning ..... 3,65 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

002, Vuggestuen

Adresse ..... Østertorp 68, 4681 Herfølge
BBR nr 259-111315-2
Bygningens anvendelse i følge BBR ..... Daginstitution (441)

Opførelsesår 1979
År for væsentlig renovering .....Ikke angivet
Varmeforsyning .....Fjernvarme
Supplerende varme .....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....502 m²
Opvarmet bygningsareal .....502 m²
Heraf tagetage opvarmet .....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage .....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag .....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....32.715 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....17.295 kr. pr. år
Varmeforbrug .....55,10 MWh Fjernvarme
Aflæst periode .....01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....34.360 kr. pr. år
Fast afgift .....17.295 kr. pr. år
Varmeudgift i alt .....51.655 kr. pr. år
Varmeforbrug .....57,87 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning .....3,76 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Bygn 001, Børnehaven
Det registrerede opvarmede etageareal er større end angivet i BBR.
Forskellen skyldes kælder er medtaget i det opvarmede areal samt mindre tilbygning med toilet på 12 m² Ikke er registreret i BBR-ejermeddelelsen.

Bygn 002, Vuggestuen
Det registrerede opvarmede etageareal stemmer overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug er i energimærket opgjort til 143 MWh.
Det faktiske varmeforbrug er oplyst til 114 MWh. Der er således stor forskel mellem det beregnede- og det oplyste forbrug.

Dette kan skyldes, at det aktuelle, daglige brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis gennemsnitstemperaturer i bygningen på årsbasis.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	593,75 kr. per MWh
	33.240 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600287
CVR-nummer 20810440

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30, 6000 Kolding
www.ewii.com
energiraadgivning@ewii.com
tlf. 73633070

Ved energikonsulent
Niels Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til

Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Østertorp 67
4681 Herfølge




Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. november 2020 til den 13. november 2030

Energimærkningsnummer 311475465

Energimærke

001, Børnehaven
Østertorp 67
4681 Herfølge



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. november 2020 til den 13. november 2030

Energimærkningsnummer 311475465

Energimærke

002, Vuggestuen
Østertorp 68
4681 Herfølge



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. november 2020 til den 13. november 2030

Energimærkningsnummer 311475465