SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Telehøjen 1
5220 Odense SØ



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 18. marts 2021
Til den 18. marts 2031.

Energimærkningsnummer 311504611

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

47.519,5 m³ fjernvarme	1.385.708 kr
Samlet energiudgift	1.385.708 kr
Samlet CO_2 udledning	125,40 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Taget er gennemsnitlig isoleret med 200 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 250 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Forslaget er ikke umiddelbart rentabelt, men kan overvejes i forbindelse med en evt. renovering/forbedring. Forslaget kan desuden medføre øget komfort i huset samt en besparelse på udgifterne til opvarmning.		78.400 kr. 10,19 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE 35 cm hulmur af tegl isoleret med ca. 125 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING		15.700 kr. 2,05 ton CO_2

Montering af udvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord antages udført som 35 cm beton. Kældervægge er isoleret til gældende krav på opførelsestidspunktet.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer, yderdøre er generelt monteret med termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer, yderdøre udskiftes til nye med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse A.		107.900 kr. 14,52 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm letklinker under betonen.		
KÆLDERGULV Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm letklinker under betonen.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION		

Der er monteret 14 mekaniske ventilationsanlæg der ventilerer følgende arealer i bygningen: Undervisningsarealer, B23, B24, B26, Kantine, B19, Forhal, B20, Foredragssal, Mødelokaler, Køkken, B11, B14, B15, Kontorfløj B09, B13, B03, B07, Gæstekantine, B07-0, Kontorfløj B04, B08, lager samt motionsrum. Der er indblæsning og udsugning i alle arealer. Aggregaterne er med roterende varmevekslere og er placeret i kælder. Ventilationsaggregater i hallen er monteret på loftet samt taget. Der er desuden mekanisk udsugning fra toiletter og baderum. Bygningen anses for at være normal tæt da tætningslister ved døre og vinduer er intakte. Der er mekanisk udsugning fra toiletter.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør regnes udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsene er der flere steder anvendt en pumpe fra Grundfos, type UPS 25-40. Der er registreret 21 pumper i alt af denne type. Det er en ældre pumpetype, som kan erstattes af en nye pumper i energimærke A. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPE 25-60. Det er en ældre pumpetype, som kan erstattes af en ny pumpe i energimærke A. Til cirkulation af centralvarmevand gennem varmefladen til ventilationskredsen er monteret pumper af fabrikat Grundfos type UPS 15-35x20. Det er en ældre pumpetype, som kan erstattes af nye pumper i energimærke A. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkrdsen er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 36-50 F 200. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 40-60 / 4F. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen er monteret 2 pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 25-40 (yder 45 W) . Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen er monteret 2 pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 50-60 /4F.		
FORBEDRING Ved direkte udskiftning kan Grundfos UPS 25-40 erstattes med Grundfos Alpha 2 25-40. Pumperne har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering. Til pumperne kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. der er valgt en enhedspris på 4.000 kr pr pumpe.	84.000 kr.	14.100 kr. 1,26 ton CO_2

FORBEDRING Ved direkte udskiftning kan UPS 15-35x20 erstattes med Grundfos Alpha 2 24-40. Pumperne har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering.Til pumperne kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Her er medtaget udskiftning af 3 pumper, som er placeret ved ventialtionsanlæg, som konsulenten ikke kunne tilse på tidspunktet for bygningsgennemgangen. I besparelsesforslaget er der medtaget udskiftning af i alt 22 pumper.	88.000 kr.	12.800 kr. 1,15 ton CO_2
FORBEDRING Ved direkte udskiftning kan UPS 50-60 /4F erstattes med Grundfos Magna 50-60 F. Pumperne har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering.Til pumperne kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr.	23.000 kr.	2.800 kr. 0,25 ton CO_2
FORBEDRING Ved direkte udskiftning kan Grundfos UPE 25-60 erstattes med Grundfos Alpha 2 25-60. Pumpen har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr.	5.000 kr.	600 kr. 0,05 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. I varmecentralen er der automatik, der regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning regnes udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20- 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder regnes udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20-30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På brugsvand cirkulation retur er der monteret pumper fra Grundfos disse er generelt nyere.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 14 stk varmtvandsbeholdere med en antaget gennemsnitsvolumen på 300, isoleret med 80 mm skumisolering. Der blev fundet 1 stk varmtvandsbeholder, som har en isoleringskappe på 40 mm.		
FORBEDRING VED RENOVERING De eksisterende varmtvandsbeholdere fjernes og cirkulationsledningerne træder ud af kraft. Der opsættes lokale vekslere på toiletterne i stedet.		2.000 kr. 0,28 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen i kantinen består af armaturer med krystalpærer. Belysningen i gangarealer består af armaturer med HF forkoblinger. Belysningen i kælderarealer består af 1- og 2-rørs armaturer. Belysningen i forhal og receptionen består af armaturer med almindelige glødelamper samt lysstofrør. Udebelysning er med nye sparepærer. Belysningen er urstyret med kan overstyres ved hjælp af skumringsrelæ.		
FORBEDRING Glødepærer i forhal udskiftes til energisparepærer.	12.400 kr.	8.200 kr. 0,69 ton CO_2
SOLCELLER Der vurderes pt. ikke rentabelt at etablere solceller, da afregning for overskudsproduktion til el- forsyningsselskaber pt. er 0 kr.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Der er i BBR oprettet 4 bygninger. Dette er sandsynligvis sket da man har opført bygningen i flere etaper. I praksis er der tale om en bygning med ét hovedstik på fjernvarmen.

Der er enkelte ventilationsanlæg, som ikke blev vist frem for konsulenterne på bygningsgennemgangen på grund af svære adgangsforhold.

En del af bygningens energiforbrug går til emner som hænger sammen med de processer og det arbejde, som udføres i bygningen. Disse anlæg er ikke medtaget i energimærkningen, da forudsætningen for energimærkningen blandt andet er, at bygningen skal kunne sammenlignes med andre bygninger, som naturligt nok ikke har de samme processer og anlæg. I dette tilfælde er der køling af serverrum.

CTS- anlægget giver mulighed for at følge forbruget nøje. Anlægget styrer ventilation, pumper på varmt brugsvandsanlæg og varmeanlæg.

Energimærket omfatter bygning med følgende BBR adresse:
- Telehøjen 1 / Datavej 10, 5220 Odense SØ

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper (UPS 25-40) til rumopvarmning	84.000 kr.	6.406 kWh Elektricitet	14.100 kr.
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper (UPS 15-35x20) til ventilationsvarmeflader	88.000 kr.	5.816 kWh Elektricitet	12.800 kr.
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper (UPS 50-60 /4F)	23.000 kr.	1.247 kWh Elektricitet	2.800 kr.
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumpe (UPE 25-60) til rumopvarmning	5.000 kr.	252 kWh Elektricitet	600 kr.
El				
Belysning	Udskiftning af glødepærer i forhal	12.400 kr.	-40,9 m³ Fjernvarme 4.058 kWh Elektricitet	8.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Udvendig efterisolering af fladt tag med 250 mm.	3.571,9 m³ Fjernvarme 3.887 kWh Elektricitet	78.400 kr.
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervægge	731,3 m³ Fjernvarme 634 kWh Elektricitet	15.700 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer, yderdøre til trelags energirude, energiklasse A.	5.471,4 m³ Fjernvarme 421 kWh Elektricitet	107.900 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsbeholder	Lokale vekslere	120,2 m³ Fjernvarme -181 kWh Elektricitet	2.000 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

BBR - bygning 1

Adresse .....Telehøjen 1, 5220 Odense SØ
BBR nr.....461-629903-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1990
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....18038 m²
Opvarmet bygningsareal.....18038 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....3675 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

BBR - bygning 2

Adresse .....Telehøjen 1, 5220 Odense SØ
BBR nr.....461-629903-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1990
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....111 m²
Opvarmet bygningsareal.....111 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

BBR - bygning 4

Adresse .....Datavej 10, 5220 Odense SØ
BBR nr.....461-629903-4
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1993
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....10982 m²
Opvarmet bygningsareal.....10982 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

BBR - bygning 5

Adresse .....Telehøjen 1, 5220 Odense SØ
BBR nr.....461-629903-5
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 2001
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....488 m²
Opvarmet bygningsareal.....488 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug er benyttet i energimærket.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	19,53 kr. per m³
	457.497 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

-

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600508
CVR-nummer 38443763

LM Energiconsult
Digterparken 13, 4500 Nykøbing Sj

larsskippinge@gmail.com
tlf. 50 73 24 20

Ved energikonsulent
Lars Mortensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Telehøjen 1
5220 Odense SØ




Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2031

Energimærkningsnummer 311504611

Energimærke

BBR - bygning 1
Telehøjen 1
5220 Odense SØ




Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2031

Energimærkningsnummer 311504611

Energimærke

BBR - bygning 2
Telehøjen 1
5220 Odense SØ




Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2031

Energimærkningsnummer 311504611

Energimærke

BBR - bygning 4
Datavej 10
5220 Odense SØ




Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2031

Energimærkningsnummer 311504611

Energimærke

BBR - bygning 5
Telehøjen 1
5220 Odense SØ



Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2031

Energimærkningsnummer 311504611