SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Møllehusene 2
4000 Roskilde



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 10. juni 2021
Til den 10. juni 2031.

Energimærkningsnummer 311527276

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

247,89 MWh fjernvarme	201.593 kr
Samlet energiudgift	201.593 kr
Samlet CO_2 udledning	16,11 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret består af betondæk isoleret med ca. 300 mm isolering i gennemsnit På tegninger er anført 250 mm isolering, men ved registreringen er målt større isoleringstykkelse. Lysskakte ved ovenlys er isoleret med ca 100 mm isolering		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge består af ca 400 mm facader, teglsten med beton-bagelementer med 150 mm isolering. Konstruktions- og isolerings forhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i kælder (over jord) består af massiv betonvæg.		
MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Vægge i vaskekælder mod uopvarmet rum/ kælder består af 18 cm betonvæg, vægge er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING		3.100 kr. 0,43 ton CO_2

Isolering af uisolerede vægge i vaskekælder mod uopvarmet rum med 100 mm isolering. Isolering udføres på bagside af vægge og afsluttes med godkendt beklædning. Det bemærkes, at effekten af dette forslag vil være meget afhængig af opvarmningsgraden af vaskekælderen, I standardforudsætningerne sættes rumtemperatur som standard til 20 grader. Man kunne eventuelt holde en lavere temperatur i rummet f.eks. maks 17. Grader.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord er i følg tegning med ca 100 mm isolering udvendig Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er med to lags energi termoruder med kold kant Der er udskiftet døre mod 6,8,12 og 14, her er der monteret døre med energirude med varm kant		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende enkeltfagsvinduer i fast ramme foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder, energiklasse A. Udvendige døre mod trapper der ikke er udskiftet foreslås udskiftet til en nye døre monteret med energiruder, energiklasse A.		13.900 kr. 1,99 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton med 150 mm isolering Der er indregnet, at el- installationer, belysning m.m. skal ændres. Konstruktionen skal opbygges korrekt med hensyn til placering af evt. dampspærrer m.m. søg sagkyndig bistand.		4.500 kr. 0,64 ton CO_2

KÆLDERGULV Gulv i vaskekælder er iht. tegninger udført i beton der er isoleret med 150 mm Leca nødder under beton Konstruktions- og isolerings forhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Endvidere suges der fra kælder. Udsugningsventilatorer er Exhausto BESB 400-4-3 Der er skønnet et specifikt energiforbrug på ca. 0,8 KJ/m³. Bygningen vurderes i sin helhed at være normaltæt.		
FORBEDRING Motorer i ventilatorer kan med fordel udskiftes til nye EC-lavenergimotorer. Herved kan forventes et specifikt energiforbrug på ca. 0,6 KJ/m³. Bygningsreglementet BR18 tillader at luftmængden i etageejendomme reduceres til kun 0,3 l/sm², hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til den luftmængde som ventilationsanlægget formentlig er lagt ud for (0,36 l/sm²). Emhætter skal dog fortsat kunne reguleres op til en kraftigere sugeevne når der laves mad. Spjældstillingen i emhætter indreguleres til en mindre luftydelse, som passer til størrelsen af de enkelte lejligheder.	222.500 kr.	17.300 kr. 2,14 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Der er fælles varmecentral for de to blokke A og B. Den fælles varmecentral er placeret i kælderen under bygning A. Bygningerne opvarmes med fjernvarme via et indirekte anlæg med centralvarmevand i fordelingsnettet. Centralvarmevandet opvarmes via en rørveksler. Blok B - (Bygning 2) forsynes med varme via fælles varmecentral i blok A (Bygning 1)		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i ejendommen. Konvertering til varmepumpe som primær varmekilde vurderes ikke at være relevant på grund af den relativt billige fjernvarme.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg på bygningerne		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af solfanger på taget og installation af ny kombi solvarme / fjernvarme beholder. solvarmebeholder der placeres i boilerrum. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe modulerende pumpe. For at udnytte solvarmen fuldt ud, kan anlægget evt tilsluttes det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Forud for dette arbejde sættes i værk, skal Roskilde forsyning kontaktes.		4.700 kr. 0,69 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser. Der er ikke individuel aflæsning af varmeforbrug for gulvvarmen.		

VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er udført som isoleret stålrør. Isolering på rør i fordelingsledninger og varmecentral er målt til mellem ca 50-30 mm, fordelingsledninger i kælder er isoleret med 30 mm isolering Varmefordelingsrør i jord er udført som præisolerede rør.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte og plastkapper Varmecentral - eftergang af enkelte rør stykker og flanger Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med plastkapper.		4.000 kr. 0,57 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER I varmeanlægget er monteret en fordelingspumpe af fabrikat Grundfos, type Alpha 3		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. For gulvvarmekredse i badeværelser er der ikke termostater, men blot returventiler. Der er klimastat anlæg med Danfoss ECL 960 enhed der styrer fremløbstemperatur efter udetemperaturen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af returbegrænsere/ flowbegrænsere på gulvvarmen.		900 kr. 0,12 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført isolerede stålrør. Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord er udført som præisolerede rør.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en cirkulationspumpe med en effekt på 30-70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-25, det vurderes at pumpen er sat på konstant tryk.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via 2 stk rør gennemstrømsvekslere af fabrikat ELGE henholdsvis af type BS/RF-22 og type BS/RF-42. Vekslerne er placeret i den fælles varmecentral i kælderen i bygning A og de forsyner begge bygninger med varmt brugsvand.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen på trapper er med lysarmaturer på hver etage, armaturer er forsynet med 11w energipærer, med manuel tænd og automatisk sluk via ur. I kælder er armaturer med 1-rørs lysrør med konventionelle forkoblinger, der er manuel tænding og automatisk sluk via ur		
FORBEDRING VED RENOVERING Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.		2.600 kr. 0,24 ton CO_2
SOLCELLER Der er intet solcelleanlæg på ejendommen		
FORBEDRING Det foreslås at etablere et solcelleanlæg til at dække en del af ejendommens elforbrug. Solcellepaneler placeres på sydvendt tagflade. Der er regnet med et solcelleanlæg på 2 gange 50 m², men størrelsen skal undersøges nærmere og afpasses efter det fælles elforbrug på ejendommen.	350.000 kr.	29.700 kr. 2,77 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen er baseret på tegninger, gennemgang på stedet og enkelte kontrol målinger.

Tegningsmateriale for bebyggelsen foreligger.

Varmefordeling sker efter varmemålere på radiatorer. Gulvvarme i badeværelser måles ikke men fordeles efter fordelingsnøgle/m².

Energiforbruget for varme er indsat fra årsafregningen fra Roskilde forsyning.

Der er beregnet strafafgift for afkøling dårligere end den afkølingstakst som forsyningsværket beregner. I sidste afregningsperiode afkølingen ca 9 grader dårligere end den skulle være for ikke at betale strafafgift.

Der kan være flere forhold der gør sig gældende for den dårlige afkøling, herunder bl.a.

Gulvvarmen, der reguleres med returløbsventiler

Gulvvarmen anvendes om sommeren.
Varmeveksler og brugsvandsveklsere kan have dårlig virkningsgrad, skyldes almindeligvis tilkalkning
Der sker opvarmning af altanudestuer
Beboerne bruger ikke alle radiatorer; det er vigtigt at alle radiatorer anvendes til opvarmning.
Der kan være termostatventiler på radiatorer, der ikke er indstillet korrekt ved individuelle udskiftninger.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

3 værelses lejligheder på 79 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 1 - Blok A	Møllehusene 2,4,6	79	16	6.398

3 værelses lejligheder på 82 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 1 - Blok A	Møllehusene 2,4,6	82	8	6.641

2 værelses lejligheder på 61 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 2 - Blok B	Møllehusene 8,10,12,14	61	18	4.940

2 værelses lejligheder på 64 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 2 - Blok B	Møllehusene 8,10,12,14	64	6	5.183

Kommentar

Skema ovenfor angiver de enkelte størrelse lejligheders varmeforbrug. Lejligheders størrelser er iht. BBR-meddelelsen. Varmeforbruget er baseret på det oplyste varmeforbrug. Fordelingen af ejendommens samlede varmeforbrug er alene baseret på en ligelig kvadratmeterfordeling. Fordelingen tager således ikke højde for, at nogle lejligheder er med udsat beliggenhed eller et større varmeforbrug.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Ventilation	Forbedring af ventilationsanlæg	222.500 kr.	22,88 MWh Fjernvarme 3.291 kWh Elektricitet	17.300 kr.
El				
Solceller	Etablering af solcelleanlæg	350.000 kr.	9.702 kWh Elektricitet 4.359 kWh Elektricitet overskud fra solceller	29.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive vægge mod uopvarmede rum	Isolering af vægge i vaskekælder mod uopvarmet rum	6,66 MWh Fjernvarme 7 kWh Elektricitet	3.100 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer og døre	30,50 MWh Fjernvarme 14 kWh Elektricitet	13.900 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder	9,89 MWh Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	4.500 kr.
Varmeanlæg			
Solvarme	Solvarme til varmt brugsvand	11,07 MWh Fjernvarme -164 kWh Elektricitet	4.700 kr.
Varmerør	Efterisolering af varmefordelingsrør og Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning	8,79 MWh Fjernvarme -4 kWh Elektricitet	4.000 kr.
Automatik	Montering af styring på gulvvarmekredse	1,84 MWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	900 kr.
El			
Belysning	Installation af LED belysning på trapper	1.208 kWh Elektricitet	2.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse	Møllehusene 2, 4000 Roskilde
BBR nr	265-168981-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1999
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1920 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1982 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	62 m²
Uopvarmet kælderetage	417 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	172.125 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	83.779 kr. pr. år
Varmeforbrug	300,12 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2020 til 31-12-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	191.780 kr. pr. år
Fast afgift	83.779 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	275.560 kr. pr. år
Varmeforbrug	334,39 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning	21,74 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse	Møllehusene 8, 4000 Roskilde
BBR nr	265-168981-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus

Opførelsesår	1999
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1482 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1482 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	495 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug af varme er mindre end det forbrug der har været på ejendommen, dette kan skylder brugervaner, anvendelse af gulvvarme, større varmtvandsforbrug, endelig kan der også være beboere der opvarmer altanudestuer.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	451,56 kr. per MWh 89.655 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,11 kr. per kWh

Fjernvarmepriser er indhentet fra forsyningsværkets hjemmeside.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600052
CVR-nummer 25497120

Fruergaard Larsen A/S
Slotsgade 21, 2, 3400 Hillerød
www.fruergaard-larsen.dk
bl@flas.dk
tlf. 48241298

Ved energikonsulent
Brian Fruergaard Larsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Møllehusene 2
4000 Roskilde



Energistyrelsen

Gyldig fra den 10. juni 2021 til den 10. juni 2031

Energimærkningsnummer 311527276

Energimærke

Bygning 1
Møllehusene 2
4000 Roskilde



Energistyrelsen

Gyldig fra den 10. juni 2021 til den 10. juni 2031

Energimærkningsnummer 311527276

Energimærke

Bygning 2
Møllehusene 8
4000 Roskilde



Energistyrelsen

Gyldig fra den 10. juni 2021 til den 10. juni 2031

Energimærkningsnummer 311527276