
Energistyrelsen

DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE **B**

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Kongeåhallen
Østergade 80F
6580 Vamdrup



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede energibesparelsesforslag for din bygning. Der kan stadig være andre tiltag, som kan give mening, hvis der foretages anden renovering.

Energieffektivisering i bygninger er et område i udvikling, hvorfor det kan give mening, at forblive opdateret på området, da forslag der måske ikke er relevante i dag, kan blive både relevante og rentable senere.

Du kan læse mere om energieffektivisering af bygninger på Sparenergi.dk.

Bygningens varmeforbrug afhænger bl.a. af hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol huset får, din opvarmningsform, dine vaner og hvor mange i bor i huset.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	74.400 kr.	74.400 kr.	0 kr.
El til andet	134.700 kr.	134.700 kr.	0 kr.
Samlet energiudgift	209.100 kr.	209.100 kr.	0 kr.
Samlet CO_2-udledning	18,01 ton	18,01 ton	0,00 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN

A 2020 | A 2015 | A 2010 | **B** | C | D | E | F | G

Adresse
Østergade 80F
6580 Vamdrup

Energimærkningsnummer
311608425

Gyldighedsperiode
16. juni 2022 - 16. juni 2032

Udarbejdet af
EWII Energi A/S
CVR-nr.: 20810440

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vejr, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION



BYGNINGSBESKRIVELSE / Østergade 80F, 6580 Vamdrup

ADRESSE			BBR NR.	BFE NR.
Østergade 80F, 6580 Vamdrup			621-255555-3	5029957
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR				**OPFØRELSESÅR**
Idrætshal (533)				1978
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING	**VARMEFORSYNING**	**SUPPLERENDE VARME**	**BOLIGAREAL I BBR**	**ERHVERVSAREAL I BBR**
Ikke angivet	Fjernvarme	Ingen	0 m²	1315 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL	**HERAF TAGETAGE OPVARMET**	**HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET**	**UOPVARMET KÆLDERETAGE**	
1315 m²	0 m²	0 m²	0 m²	

B	B	B
ENERGIMÆRKE	ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG	ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	89.460	89.460 kWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	24.890
El til forbrug	37.027

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
0,59 kr. pr. kWh
Fast afgift: 21.483 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
2,18 kr. pr. kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen givet tilladelse til destruktive undersøgelser. I afsnittet ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER har energikonsulenten uddybet resultatet af undersøgelserne.

FIRMA

Firmanummer: 600287
CVR-nummer: 20810440

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

www.ewii.com
energiraadgivning@ewii.com
tlf. 73633070

Ved energikonsulent
Jesper Hjortdahl Rasmussen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 16. juni 2022 til den 16. juni 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

BYGNINGSBESKRIVELSE:
Dette energimærke omfatter ejendommen beliggende på adressen, Østergade 80F, 6580 Vamdrup. Ejendommen er opført i 1978.

FORUDSÆTNINGER:
- Bygningen anvendes til idræt inkl. omklædningsfaciliteter.
- Den gennemsnitlige brugstid for bygningen er oplyst til 90 timer/uge.
- Der var under besigtigelsen adgang til alle rum.
- Erling Lynggaard, var repræsentant for ejer under besigtigelsen.

KONKLUSION:
Det har ikke været muligt at finde nogle rentable energispareforslag.
Bygningen er fra 1978 og efterisoleret, hvilket energimærke B også indikerer. De tekniske installationer er løbende opgraderet med bl.a. nye modulerende sparepumper, ny højisoleret varmtvandsbeholder og LED belysning. Varmeanlægget i hallen er ombygget fra luftvarme til strålevarme og der er installeret et nyt balanceret ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding til luftskifte i hallen.

VAND:
Der er registreret vandarmaturer og klosetter:
- 1 stk. håndvaske med 1-grebs armatur
- 6 stk. håndvaske berøringsfri armatur
- 4 stk. klosetter med dobbelt skyl
- 20 stk. brusere med selvlukkende trykknap

ENERGIFORBRUG 2020:
VARME:
Det oplyste fjernvarmeforbrug er 64.986 kWh, svarende til et klimakorrigeret forbrug på 69.801 kWh. Det beregnede forbrug er 89.460 kWh hvilket er højere end det oplyste. Afvigelsen skyldes flere faktorer, bl.a. driftstid, forbruget af varmt brugsvand, luftskifte og indetemperaturen på 18 grader etc. Såfremt førnævnte afviger fra forudsætningerne i energimærket.

EL:
Det oplyste elforbrug er 10.480 kWh. Det beregnede er på 61.917 kWh. Afvigelsen skyldes flere faktorer, bl.a. driftstid for lys og ventilation samt intern varmetilskud fra apparater som i dette tilfælde er afviger meget fra standard forudsætningen i energimærket.

VAND:
Vandforbruget er oplyst til 474 m³.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
AREAL:
Det registrerede opvarmede areal på 1.315 m², svarer fint overens med oplysningerne i BBR-meddelelsen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER
Der er givet tilladelse til destruktiv undersøgelse.

GENNEMGANG AF BYGNINGENS ENERGITILSTAND

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld.
- 239 m²
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftslem.

FLADT TAG

STATUS

Skråtag er oprindelig isoleret med 125 mm A-batts, hvilket fremgår af tegningsmateriel. Der er foretaget yderligere efterisolering med et lag mineraluld afsluttet med træbeton.
- 1.186 m²
Kolding Kommune oplyser et samlet isolerende lag svarende til i alt 200 mm mineraluld.

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.
- 499 m²
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra boreprøve.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Gavltrekanter er udført som let konstruktion med fibercement udvendig og træbeton indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld.
- 134 m²
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

OVENLYS

STATUS

Ovenlys er monteret med flerlags akryl:
- 3 stk á 3 m², U-værdi = 2

YDERDØRE

STATUS

Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider:
- 5 stk á 3,7 m², U-værdi = 1,2

Yderdøre med en rude af tolags energiglas:
- 1 stk á 3,7 m², U-værdi = 1,3
- 2 stk á 1,9 m², U-værdi = 1,3

GULVE

TERRÆNDÆK

STATUS

Terrændæk i omklædnings- og boldrum er udført af beton med slidlagsgulv, isoleret med 50 mm mineraluld.
- 230 m²
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Gulv i idrætshal er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Der udsuges ventilationsluft under strøer.
- 1.040 m²
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Zone: Hallen
Anlæg: VE08 – fabrikat og type: Systemair, DV 40
Mekanisk balanceret ventilationsanlæg med vandvarmeflade
Årgang: 2016
Varmegenvinding: Rotorveksler (VGV=80%)
Anlægstype: VAV (SEL=2)
Driftstid: 90 timer/uge (skøn)

Luftskifte: 5.000 m³/h
Automatik: CTS, urstyret (mandag-søndag 6:00-23:00) CO2- og temperaturstyret. Anlægget stopper hvis CO2- og fugtniveau er ok.
Placering: Anlægget er placeret i teknikrum
Bemærkninger: Indblæsning foregår via kanaler ophængt i loft og udsugning foregår fra kanaler under gulv.

Zone: Omklædning og toiletter
Anlæg: US01-02 – fabrikat og type: Nordisk Ventilator, type ukendt
Mekanisk udsugning
Årgang: Ukendt
Varmegenvinding: Nej
Anlægstype: CAV
Driftstid: 90 timer/uge
Luftskifte: 1.000 m³/h
SEL-værdi:1
Automatik: CTS, fugtstyret

Zone: Teknikrum, boldrum, gang og depot
Der er naturlig ventilation.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme:
- Anlægstype: Direkte
- Årgang: 2021
- Placering: Fjernvarmestikket går ind i teknikrum

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Hallen opvarmes ved vandbåren strålevarme. Paneler er placeret i loftet. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Boldrum, omklædning, foyer opvarmes ved radiatorer. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

Der er registreret følgende automatisk modulerende fordelingspumper:

- Anlæg: Strålevarme
- Fabrikat: Grundfos, type Alpha2 25-60 (34 W)
- Med isoleringskappe
- Årgang: 2021
- Placering: Teknikrum
- Styret af: CTS

- Anlæg: VE08 Ventilationsanlæg
- Fabrikat: Grundfos, type Alpha2 25-60 (34 W)
- Med isoleringskappe
- Årgang: 2021
- Placering: Teknikrum
- Styret af: CTS

- Anlæg: Radiatorer
- Fabrikat: Grundfos, type Alpha2 25-40 (18 W)
- Med isoleringskappe
- Årgang: 2021
- Placering: Teknikrum
- Styret af: CTS

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret automatik med vejrkompensering i form af CTS, af fabrikat og type: Honeywell Centraline, Hawk.

Hallens temperatur styres via rumføler. Hallens setpunkt for rumtemperatur er 18 °C og varmeanlægget lukker ved indetemperaturer > 20 °C.

I zoner med radiatorer er der monteret termostatventiler til regulering af korrekt rumtemperatur.

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

STATUS

Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.
- 50 m

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

I brugsvandsanlægget er der monteret en automatisk modulerende cirkulationspumpe:

- Fabrikat: Grundfos, type Alpha2 25-60N (34 W)
- Med isoleringskappe
- Årgang: 2021
- Placering: Teknikrum
- Styret af: CTS men pumpen kører konstant

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder:
- Volumen: 500 ltr.
- Fabrikat: Danfoss, SE 500
- Isolering: 100 mm mineraluld
- Årgang: 2021
- Placering: Teknikrum

EL

BELYSNING

STATUS

Hallen:
Belysningen består af T8 armaturer, oprindelig med 3 x 58 W lysstofrør, som er ombygget med 50 W LED boards.
Lysstyrken indstilles i 4 trin via CTS. Der er styring ved bevægelsesmelder.
- 44 stk. T8 loftsarmaturer med 1x50 W LED board.

Omklædning og bad:
Belysningen består af T5 armaturer med HF forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmelder.
- 16 stk. T5 loftarmaturer 1x35 W.

Gang:
Belysningen består af T5 armaturer med HF forkoblinger. Der er styring ved bevægelsesmelder.
- 2 stk. T5 loftarmaturer 1x35 W.

Toiletter:
Belysningen består af loftarmaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmelder.
- 4 stk. loftarmaturer med 1x11 W kompaktrør.

Boldrum:
Belysningen består af loftarmaturer med kompaktrør. Der er styring ved bevægelsesmelder.
- 6 stk. loftarmaturer med 1x11 W kompaktrør.

Teknikrum og depotrum:
Belysningen består af T8 loftsarmaturer med konventionelle forkoblinger. Lyset betjenes manuelt.
- 4 stk. T8 loftsarmaturer 1x36 W.

UDELYS:
Det er i alt 4 stk. vægmonterede skotlamper styret af skumringsrelæ. Heraf er:
- 3 stk. med 9 W kompaktrør
- 1 stk. LED skotlampe 8,5 W

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller på bygningerne. Solceller vurderes for denne type ejendom og anvendelsen at være urentabelt.

OPLYST ENERGIFORBRUG

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Østergade 80F, 6580 Vamdrup	621-255555-3	5029957

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	38.341 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	1.030.028 kr. pr. år
Varmeforbrug	64.986 kWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2020 - 31. december 2020


OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	41.182 pr. år
Fast afgift	1.030.028 pr. år
Varmeudgift i alt	1.071.210 pr. år
Varmeforbrug	69.801 kWh fjernvarme
CO_2 udledning	4,54 ton CO_2 pr. år

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

4
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

5
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

6
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

7
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

8
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

9
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

10
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

11
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

12
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

Kongeåhallen
Østergade 80F
6580 Vamdrup

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2022 til den 16. juni 2032
Energimærkningsnummer: 311608425