Energistyrelsen


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

(5542304.003) Vestfløj
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE **C**

Du betaler hvert år 32.500 kr. mere, end du behøver i energiudgifter*



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

1 Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Isolering af tilslutn...

Årlig besparelse:	800 kr.
Investering:	700 kr.

2 Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.315 & 318-320 - Cafe - Udskif...

Årlig besparelse:	1.900 kr.
Investering:	5.600 kr.

3 El-fordelingsanlæg HG (003.ETA) Solcelleanlæg - Montage af nye solceller 10.4 kW...

Årlig besparelse:	10.100 kr.
Investering:	65.600 kr.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	104.300 kr.	85.100 kr.	19.200 kr.
El til andet	36.100 kr.	22.800 kr.	13.300 kr.
Overskud fra solceller	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Samlet energiudgift	140.400 kr.	107.900 kr.	32.500 kr.
Samlet CO2-udledning	9,65 ton	6,55 ton	3,09 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



Adresse
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

Energimærkningsnummer
311837679

Gyldighedsperiode
12. juni 2025 - 12. juni 2035

Udarbejdet af
Sweco Danmark A/S
CVR-nr.: 48233511

På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

VARMEFORSYNINGSANLÆG HD (003.EKL.K32) FJERNVARME - DEPOT - ISOLERING AF TILSLUTN...

1. Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
2. På Sparenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
3. Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.sparenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
4. Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

Besparelse
800 kr./årligt

CO2-reduktion
49 kg./årligt

Investering
700 kr.

Renoveringstid
Op til 2 dage

BELYSNINGSANLÆG HH - ALMEN BELYSNING - RUM 003.EST.315 & 318-320 - CAFE - UDSKIF...

1. Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
2. Undersøg nærmere om Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.315 & 318-320 - Cafe - Udskiftning af kompaktrør til LED
3. Læs mere om energiforbedringer på sparenergi.dk
4. Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

Besparelse
1.900 kr./årligt

CO2-reduktion
209 kg./årligt

Investering
5.600 kr.

Renoveringstid
Op til 2 dage

EL-FORDELINGSANLÆG HG (003.ETA) SOLCELLEANLÆG - MONTAGE AF NYE SOLCELLER 10.4 KW...

1. Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
2. På Sparenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Solcelleanlæg"
3. Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
4. Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

Besparelse
10.100 kr./årligt

CO2-reduktion
1.526 kg./årligt

Investering
65.600 kr.

Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

RÅD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Hold dig opdateret om eksisterende tilskudspuljer på www.sparenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På sparenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO2
UDNYTTET TAGRUM Tagkonstruktion AE (003.ETR) - Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering	300 kr.	9.300 kr.	17 kg CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistfront - Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm	500 kr.	5.400 kr.	32 kg CO_2
FACADEVINDUER Vinduer QQA (003.E02.370) - Nordfacade - Udskiftning af eksisterende vindue med 1-lags glas til vindue med 3-lags energiruder	200 kr.	3.400 kr.	10 kg CO_2
YDERDØRE Yderdøre QQC (003.EST.308) - Østfacade - Udskiftning af eksisterende hoveddør med 1-lags glas til hoveddør med 3-lags energiruder	1.300 kr.	22.500 kr.	83 kg CO_2
ETAGEADSKILLELSE Gulv BF (003.EST) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering	15.900 kr.	120.600 kr.	1.038 kg CO_2
VARMERØR Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR) - Isolering af varmerør i uopvarmet loftsrum fra 20 mm til 60 mm isolering.	400 kr.	7.800 kr.	25 kg CO_2
VARMTVANDSRØR Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Isolering af tilslutningsrør (ALU-PEX-rør) til brugsvandsveksler op til 50 mm	800 kr.	700 kr.	49 kg CO_2
VARMTVANDSRØR Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Isolering af tilslutningsrør (stålrør) til brugsvandsveksler op til 50 mm	500 kr.	2.600 kr.	29 kg CO_2
VARMTVANDSRØR Vandfordelingsanlæg JB (003.EKL) - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning fra 20-30 mm til 50 mm	600 kr.	13.500 kr.	33 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.372 - Kontor - Udskiftning af glødepærer til LED	100 kr.	100 kr.	9 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.312 - Gang - Udskiftning af kompaktrør til LED	200 kr.	300 kr.	12 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.315 & 318-320 - Cafe - Udskiftning af kompaktrør til LED	1.900 kr.	5.600 kr.	209 kg CO_2

BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.304-307 & 314 - Gang & toiletter - Udskiftning af kompaktrør til LED	300 kr.	800 kr.	26 kg CO_2
SOLCELLER El-fordelingsanlæg HG (003.ETA) Solcelleanlæg - Montage af nye solceller 10.4 kWp	10.100 kr.	65.600 kr.	1.526 kg CO_2
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
UDNYTTET TAGRUM Væg, indvendig AD (003.E01) - Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering	500 kr.		28 kg CO_2
UDNYTTET TAGRUM Tagkonstruktion AE (003.ETA) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering	3.100 kr.		199 kg CO_2
LETTE YDERVÆGGE Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistflunke - Efterisolering af lette ydervægge af træ med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	100 kr.		4 kg CO_2
FACADEVINDUER Vinduer QQA (003.EST.319) - Udskiftning af eksisterende vinduer med 2-lags termoruder til vinduer med 3-lags energiruder	1.200 kr.		78 kg CO_2
OVENLYS Tagvinduer QQA (003.ETA) - Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med 2-lags termoruder til ovenlysvinduer med 3-lags energiruder	2.800 kr.		179 kg CO_2
YDERDØRE Yderdøre QQC (003.EST.319) - Østfacade - Udskiftning af eksisterende yderdør med 2-lags termoruder til yderdør med 3-lags energiruder	500 kr.		31 kg CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK01-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) -Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg	200 kr.		14 kg CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK02-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) -Montering af ny varmefordelingspumpe på varmeanlæg	200 kr.		14 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.341, 343-345 - Gang & møderum - Installation af nye armaturer og installation af bevægelsesmeldere med dagslysstyring	1.500 kr.		168 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.309 - Rengøringsrum - Installation af nye armaturer med indbyggede bevægelsesmeldere	100 kr.		4 kg CO_2

BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.313 - Personalerum - Installation af nye armaturer med indbyggede bevægelsesmeldere	100 kr.		8 kg CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EKL.K35 - Depot - Udskiftning af armaturer med konventionelle forkoblinger med indbyggede bevægelsesmeldere	100 kr.		4 kg CO_2

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vejr, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION



BYGNINGSBESKRIVELSE / Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

ADRESSE
Hasserisgade 10, 9000 Aalborg
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR
Anden bygning til fritidsformål (590)

KOMMUNE NR.	BFE NR.	BYGNINGS NR.	BOLIGAREAL I BBR	ERHVERVSAREAL I BBR
851	5542304	3	0 m²	708 m²
OPFØRELSESÅR	**OPVARMET BYGNINGSAREAL**	**HERAF TAGETAGE OPVARMET**	**HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET**	**UOPVARMET KÆLDERETAGE**
1910	717 m²	237 m²	0 m²	201 m²
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING	**VARMEFORSYNING**		**SUPPLERENDE VARME**	
2006	Fjernvarme		Ingen	



ENERGIMÆRKE



ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG



ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	93.710	93.710 kWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	7.679
El til forbrug	10.361

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
0,99 kr. pr. kWh
Fast afgift: 11.132 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
2,00 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad af samme dato som energimærket er indberettet.

Bygningsejer har oplyst en el-pris på 2,0 kr. pr. kWh, dette er anvendt i energimærket.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Der opleves omfattende udsving i energipriserne, hvorfor det altid anbefales at være ekstra opmærksom på den anvendte energipris i beregningen ift. dagsprisen. Det vil i de fleste tilfælde være påkrævet at opdatere rentabilitetsberegninger jf. gældende priser, for at få et reelt billede af besparelser ved energirenovering.

Priser på besparelsesforslag er kun overslag, det anbefales derfor at indhente konkrete tilbud. Overslagspriserne er indeholdende materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle rådgiverhonorarer, stillads og lign. samt eventuelle udgifter til løbende drift- og vedligehold er ikke indeholdt.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette varierer meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

FIRMA

Firmanummer: 600017
CVR-nummer: 48233511

Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

www.sweco.dk
kimroesgaard.moller@sweco.dk
tlf. 72 207 207

Ved energikonsulent
Kim Roesgaard Møller - EBS Aalborg

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 12. juni 2025 til den 12. juni 2035

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter følgende bygning:
Bygning 3: Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Bygningen er opført i 1910 jf. BBR i 2-plan med udnyttet tagetage samt delvis kælder, der er foretaget senere om- & tilbygninger.

Der er enkelte radiatorer i kælderen, disse er oplyst kun er for at holde denne frostfri, kælderen er regnet som uopvarmet.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne for erhverv i gældende Håndbog for Energikonsulenter.

Ud fra data aflæst på fjernvarmemåler er der beregnet en gennemsnitlig afkøling på 33 °C siden seneste målerudskiftning, hvilket er fint.

Der er god overensstemmelse mellem det oplyste og det beregnede forbrug.

Baggrunden for energimærkningen er besigtigelse af ejendommen, samt gennemgang af udleveret tegningsmateriale. Ved besigtigelsen er konstruktioner og isolering registreret og sammenholdt med tegningsmaterialet.

Energimærket er udført med baggrund i eksisterende tegninger. Tegningerne vurderes at være retvisende for ejendommen. Der er derfor ikke udført destruktive undersøgelser.

Det anbefales altid at kontakte en rådgiver i forbindelse med konkret vurdering og projektering af forslagene indeholdt i dette energimærke. Forslagene bygger på en række standardforudsætninger og bør bl.a. vurderes yderligere i forhold til kommunale krav, matrikelgrænser, ejendommens bevaringsværdi, komfort, fugtforhold, brandkrav, automatik, statik/bæreevne, evt. miljøfarlige stoffer, arbejdsmiljøkrav m.m. (oplistning er ej udtømmende).

Indregnet brugstid er: 5 dage, klokken 08.00-17.00.

Besigtigelse og energimærke er udarbejdet af: Kim Roesgaard Møller
Der er udført kvalitetskontrol af: Andreas Johnsen
Internt sagsnummer: 41011495

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Samlet erhvervsareal i BBR er 708 m².
Det samlede opvarmede areal er opmålt til 717 m².

Afvigelse mellem BBR og registreret areal er 1%, hvilket er en acceptabel afvigelse.

Der regnes med opmålte arealer i energimærket.

GENNEMGANG AF BYGNINGENS ENERGITILSTAND

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Tagkonstruktion AE (003.ETR) - Loftsrum er ved besigtigelsen registreret isoleret med 200 mm isolering. Loftsrum anvendes til ventilationsrum, hvor aggregaterne er placeret på krydsfinerplader så en efterisolering vil ikke være mulig med mindre der sker en større renovering af taget hvor krydsfinerpladerne hæves osv.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Væg, indvendig AD (003.E01) - Lodret skunk er ved besigtigelsen registreret isoleret med 200 mm isolering.

Tagkonstruktion AE (003.ETR) - Vandret skunk er ved besigtigelsen registreret isoleret med 200 mm isolering.

Tagkonstruktion AE (003.ETA) - Skråvægge i tagetagen vurderes at være isoleret med 150 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra registreringer ved besigtigelsen & renoveringstidspunkt.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Tagkonstruktion AE (003.ETR) - Efterisolering af vandret skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter udlægning af den nye isolering. Tætheden af konstruktionen skal undersøges inden efterisolering, evt. ekstra omkostninger i forbindelse med dette er ikke med i overslagsprisen.	300 kr.	9.300 kr.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Væg, indvendig AD (003.E01) - Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter opsætning af den nye isolering. Tætheden af konstruktionen skal undersøges inden efterisolering, evt. ekstra omkostninger i forbindelse med dette er ikke med i overslagsprisen.	500 kr.	

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Tagkonstruktion AE (003.ETA) - Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	3.100 kr.	

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Væg, udvendig AD (003.EST-E02) - Stueplan lav del samt 1 & 2. sal - Ydervæggen vurderes at være udført som 350 mm hulmur. Bagmuren vurderes udført i tegl og hulrummet vurderes at være efterisoleret med 125 mm mineraluldsgranulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra tegningsmateriale. Der er ikke udført destruktiv undersøgelse, det anbefales at få undersøgt hulmuren som er angivet på tegningsmaterialet for isolering.

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Væg, udvendig AD (003.EST) - Stueplan høj del - Ydervæggen er udført som 360 mm massiv ydervæg af tegl. Konstruktionen er ifølge tegningsmaterialet massiv og uden efterisolering.

Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistfront - Ydervæggen vurderes udført som 240 mm massiv ydervæg af tegl. Konstruktions- og isoleringsforhold er vurderet ud fra registreringer ved besigtigelsen. Der er ikke udført destruktiv undersøgelse.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistfront - Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	500 kr.	5.400 kr.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistflunke - Ydervæggen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes ud fra renoveringstidspunkt at være isoleret med 100 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Væg, udvendig AD (003.E01) - Kvistflunke - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	100 kr.	

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer QQA (003.EST-E02) - Vinduerne er generelt monteret med 3-lags energiruder, energiklasse A.

Vinduer QQA (003.EST.319) - Østfacade - Vinduerne (2 stk.) i cafe er monteret med 2-lags termoruder, energiklasse F.

Vinduer QQA (003.EST.319) - Vestfacade - Vinduerne (2 stk.) i cafe er monteret med 2-lags termoruder, energiklasse F.

Vinduer QQA (003.E02.370) - Nordfacade - Vindue i trapperum er monteret med 1-lags glas, energiklasse F.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Vinduer QQA (003.E02.370) - Nordfacade - Eksisterende vindue med 1-lags glas foreslås udskiftet til nyt vindue med 3-lags energiruder, energiklasse A.	200 kr.	3.400 kr.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Vinduer QQA (003.EST.319) - Eksisterende vinduer med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye vinduer med 3-lags energiruder, energiklasse A.	1.200 kr.	

OVENLYS

STATUS

Tagvinduer QQA (003.ETA) - Ovenlysvinduer er monteret med 2-lags termoruder.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Tagvinduer QQA (003.ETA) - Eksisterende ovenlysvinduer med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye ovenlysvinduer med 3-lags energiruder.	2.800 kr.	

YDERDØRE

STATUS

Yderdøre QQC (002.EST & E01) - Yderdøre er generelt monteret med 3-lags energiruder.

Yderdøre QQC (003.EST.301) - Sydfacade - Yderdør i gang er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.

Yderdøre QQC (003.EST.308) - Østfacade - Hoveddør er monteret med 1-lags glas.

Yderdøre QQC (003.EST.319) - Østfacade - Yderdør i cafe er monteret med 2-lags termoruder.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Yderdøre QQC (003.EST.308) - Østfacade - Eksisterende hoveddør med 1-lags glas foreslås udskiftet til ny hoveddør med 3-lags energiruder.	1.300 kr.	22.500 kr.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Yderdøre QQC (003.EST.319) - Østfacade - Eksisterende yderdør med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til ny terrassedør med 3-lags energiruder.	500 kr.	

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulv BF (003.EST) - Etageadskillelsen mod den uopvarmede del af kælderen vurderes udført i beton. Gulve er udført som slidlagsgulv med gulvbelægning, gulvet vurderes ifølge opførselstidspunkt at være uisoleret.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Gulv BF (003.EST) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	15.900 kr.	120.600 kr.

KRYBEKÆLDER

STATUS

Gulv BF (003.EST) - Etageadskillelsen mod krybekælderen vurderes udført i beton. Gulve er udført som slidlagsgulv med gulvbelægning, gulvet vurderes ifølge registreringer ved besigtigelsen at være isoleret samlet med 100 mm isolering i konstruktionen.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Ventilationsanlæg HF (003.ETR-VEAK01) Balanceret ventilation med genvinding - Loftsrum (nordende) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg, fabrikat Exhausto type V150HRFC1W med balanceret luftskifte. Aggregat er med varmegenvinding via krydsvarmeveksler og monteret med vandbåren varmeflade. Aggregatet ventilerer Rum 003.EST.316 - Køkken.

Ventilationsanlæg HF (003.ETR-VEAK02) Balanceret ventilation med genvinding - Loftsrum (nordende) - Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg, fabrikat Exhausto type V150HRFC1W med balanceret luftskifte. Aggregat er med varmegenvinding via krydsvarmeveksler og monteret med vandbåren varmeflade. Aggregatet ventilerer Rum

003.EST.319 - Cafe.

Der er naturlig ventilation i den resterende del af bygningen.

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke varmepumpe i bygningen. Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da ejendommen er tilkoblet fjernvarme, som energi- og samfundsøkonomisk anses for den bedste løsning.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke solvarmeanlæg i bygningen. Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da ejendommen er tilkoblet fjernvarme, som energi- og samfundsøkonomisk anses for den bedste løsning.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Varmefordelingsanlæg EPE (003.EST, E01 & E02) - Opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg.

VARMERØR

STATUS

Varmefordelingsanlæg EPE (003.EKL) - Varmerør i den uopvarmede kælder vurderes i gennemsnit udført som 1 1/4" stålrør. Varmerørene vurderes i gennemsnit isoleret med 40 mm isolering.

Varmefordelingsanlæg EPE (003.EKL) - Varmerør i krybekælderen vurderes i gennemsnit udført som 22 mm ALU-PEX. Varmerørene vurderes i gennemsnit isoleret med 30 mm isolering.

Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR) - Varmerør til varmeflader i ventilationsaggregater i uopvarmet loftsrum er udført som 1/2" stålrør. Varmerørene er isoleret med 30 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR) - Isolering af varmerør i uopvarmet loftsrum fra 20 mm op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	7.800 kr.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

Varmefordelingsanlæg EPE (003.EKL.K31-VA01-MCP01) Pumpe - Depot - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna3 25-40.

Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK01-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40.

Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK02-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK01-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) -Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med en max-effekt på 18 W.	200 kr.	

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Varmefordelingsanlæg EPE (003.ETR-VEAK02-MCP01) Pumpe - Loftsrum (nordende) -Montering af ny automatisk modulerende varmefordelingspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med en max-effekt på 18 W.	200 kr.	

AUTOMATIK

STATUS

Automationsanlæg LC (003.EKL.K31-LC01) - CTS-anlæg - Depot - Ved varmeanlægget er monteret automatik for central styring med mulighed for udetemperaturkompensering.

Varmefordelingsanlæg EPE (003.EST, E01 & E02) - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Varmefordelingsanlæg EPE (001.EST, E01 & E02) - Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen, at varmeanlægget kan afbrydes ved lukning af ventiler og slukning af varmefordelingspumper.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

STATUS

Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Fjernvarmestik inden afgrening til brugsvandsveksler er udført som 1 1/2" stålrør, isoleret med 40 mm isolering.

Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K31) Fjernvarme - Depot - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er delvist udført som 1 1/4" stålrør, isoleret med 20 mm isolering.

Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K31) Fjernvarme - Depot - Tilslutningsrør til brugsvandsveksler er delvist udført som uisolerede 22 mm ALU-PEX-rør.

Vandfordelingsanlæg JB (003.EKL) - Brugsvandsrør i uopvarmet kælder/krybekælder vurderes i gennemsnit udført som 3/4" stålrør / 22 mm rustfri stålrør. Rørene er vurderes i gennemsnit isoleret med 20 / 30 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Isolering af tilslutningsrør (ALU-PEX-rør) til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	800 kr.	700 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Varmeforsyningsanlæg HD (003.EKL.K32) Fjernvarme - Depot - Isolering af tilslutningsrør (stålrør) til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	500 kr.	2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Vandfordelingsanlæg JB (003.EKL) - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder / krybekælder fra 20-30 mm til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	600 kr.	13.500 kr.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

Vandfordelingsanlæg JB (003.EKL.K31-BVV01-MCP01) Cirkulationspumpe - Depot - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha2 25-40 N. Pumpen cirkulerer varmt brugsvand til hele bygningen.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Vandvarmer EPB (003.EKL.K31-BVV01) Varmtvandsveksler - Depot - Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Termix type Novi fra 2024. Veksler er isoleret præisoleret kappe. Brugsvandsveksler forsyner hele bygnigen med varmt brugsvand.

EL

BELYSNING

STATUS

Rum nr. er iht. plantegninger dateret d. 26/9-2023.

Kælder:
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EKL.K30, K34 & K38 - Gang & depot - Belysningen består af armaturer med lysstofrør ombygget til LED der styres via bevægelsesmeldere.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EKL.K31-33 & K36-37 - Depot & teknikrum - Belysningen består af armaturer med lysstofrør ombygget til LED med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EKL.K35 - Depot - Belysningen består af armaturer med lysstofrør med konventionelle forkoblinger med manuel tænding.

Stue:
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.301-303, 308, 310 & K316-317 - Gang, trappe, udstilling & køkken - Belysningen består af LED-armaturer med manuel tænding. Den nuværende anvendelse af rummene gør at bevægelsesmeldere ikke er særligt anvendelige, dette bør dog overvejes ved ændring af anvendelse.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.304-307 & 314 - Gang & toiletter - Belysningen består af armaturer med LED, kompaktrør & lysstofrør med elektroniske forkoblinger der styres via bevægelsesmeldere.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.309 - Rengøringsrum - Belysningen består af armaturer med lysstofrør med elektroniske forkoblinger med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.312 - Gang - Belysningen består af armaturer med kompaktrør med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.315 & 318-320 - Cafe - Belysningen består af armaturer med kompaktrør med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.313 - Personalerum - Belysningen består af armaturer med lysstofrør med elektroniske forkoblinger med manuel tænding.

1.sal:
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.340 & 355 - Trappe & møderum - Belysningen består af armaturer med LED-pærer med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.341, 343-345 - Gang & møderum - Belysningen består af armaturer med lysstofrør med elektroniske forkoblinger med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.342 - Depot - Belysningen består af armaturer med LED-pærer

der styres via bevægelsesmeldere.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.346 - Toilet - Belysningen består af armaturer med lysstofrør ombygget til LED med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.350-352 & 354 - Gang & møderum - Belysningen består af armaturer med lysstofrør ombygget til LED med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.353 - Møde - Belysningen består af armaturer med lysstofrør med elektroniske forkoblinger med manuel tænding.

2.sal:
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.370 - Trappe - Belysningen består af armaturer med kompaktrør med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.371 - Kontor - Belysningen består af armaturer med kompaktrør & LED med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.372 - Kontor - Belysningen består af armaturer med glødepærer & LED med manuel tænding.

Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.373 - Depot - Belysningen består af armaturer med lysstofrør ombygget til LED med manuel tænding.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E02.372 - Kontor - Udskiftning af glødepærer til 5W LED	100 kr.	100 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.312 - Gang - Udskiftning af kompaktrør til 10W LED	200 kr.	300 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.315 & 318-320 - Cafe - Udskiftning af kompaktrør til 10W LED	1.900 kr.	5.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.304-307 & 314 - Gang & toiletter - Udskiftning af kompaktrør til 7W LED	300 kr.	800 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.E01.341, 343-345 - Gang & møderum - Installation af nye LED-armaturer samt installation af bevægelsesmeldere med dagslysstyring til styring af belysningen.	1.500 kr.	
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.309 - Rengøringsrum - Installation af nye LED-armaturer med indbyggede bevægelsesmeldere.	100 kr.	
RENOVERINGSFORSLAG	**ÅRLIG BESPARELSE**	**INVESTERING**
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EST.313 - Personalerum - Installation af nye LED-armaturer med indbyggede bevægelsesmeldere.	100 kr.	

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Belysningsanlæg HH - Almen belysning - Rum 003.EKL.K35 - Depot - Udskiftning af eksisterende armaturer med konventionelle forkoblinger til nye LED-armaturer med indbyggede bevægelsesmeldere.	100 kr.	

SOLCELLER

STATUS

Der er ikke solcelleanlæg på bygningen.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
El-fordelingsanlæg HG (003.ETA) Solcelleanlæg - Montering af solceller på tagflade mod vest. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 50 m² (10.4 kWp). Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	10.100 kr.	65.600 kr.

OPLYST ENERGIFORBRUG

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Hasserisgade 10, 9000 Aalborg	851-106901-3	5542304

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	82.556 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	11.132 kr. pr. år
Varmeforbrug	83.055 kWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2024 - 31. december 2024


OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	89.396 pr. år
Fast afgift	11.132 pr. år
Varmeudgift i alt	100.528 pr. år
Varmeforbrug	89.936 kWh fjernvarme
CO2 udledning	5,85 ton CO2 pr. år

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Kælderydervægge
Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4
Kældergulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

6
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

8
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

(5542304.003) Vestfløj
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 12. juni 2025 til den 12. juni 2035
Energimærkningsnummer: 311837679