Energistyrelsen


DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE

A 2020

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

87-567 Vallensbæk Torvevej
Solmarksvej 7
2605 Brøndby



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede energibesparelsesforslag for din bygning. Der kan stadig være andre tiltag, som kan give mening, hvis der foretages anden renovering.

Energieffektivisering i bygninger er et område i udvikling, hvorfor det kan give mening, at forblive opdateret på området, da forslag der måske ikke er relevante i dag, kan blive både relevante og rentable senere.

Du kan læse mere om energieffektivisering af bygninger på Sparenergi.dk.

Bygningens varmeforbrug afhænger bl.a. af hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol huset får, din opvarmningsform, dine vaner og hvor mange i bor i huset.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
El til opvarmning	205.800 kr.	205.800 kr.	0 kr.
El til andet	2.298.000 kr.	2.298.000 kr.	0 kr.
Overskud fra solceller	-177.600 kr.	-177.600 kr.	0 kr.
Samlet energiudgift	2.326.200 kr.	2.326.200 kr.	0 kr.
Samlet CO2-udledning	106,29 ton	106,29 ton	0,00 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Adresse
Solmarksvej 7
2605 Brøndby

Energimærkningsnummer
311872017

Gyldighedsperiode
5. december 2025 - 5. december 2035

Udarbejdet af
Topdahl Ingeniører og Arkitekter ApS
CVR-nr.: 30066855

ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO2
FACADEVINDUER Administration: Udskiftning vinduer og yderdøre med ældre termoruder til typer med 3-lags lavenergiruder, energiklasse A.	1.100 kr.		104 kg CO_2
OVENLYS Administration: Udskiftning rytterlys i taget til typer med energiruder, energiklasse A.	1.700 kr.		163 kg CO_2
OVENLYS Lager mod nord: Udskiftning af kuppelovenlys i taget til typer med 4 lags klar akryl på isoleret karm.	6.200 kr.		731 kg CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER Udskiftning af 2 stk. trinregulerede centralvarmepumper til energisparepumper.	900 kr.		82 kg CO_2

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

RÅD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Hold dig opdateret om eksisterende tilskudspuljer på www.sparenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På sparenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vejr, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION



BYGNINGSBESKRIVELSE / Solmarksvej 7

ADRESSE
Solmarksvej 7, 2605 Brøndby

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR
Bygning til lager (323)

KOMMUNE NR.	BFE NR.	BYGNINGS NR.	BOLIGAREAL I BBR	ERHVERVSAREAL I BBR
153	8942554	6	0 m²	34918 m²
OPFØRELSESÅR	**OPVARMET BYGNINGSAREAL**	**HERAF TAGETAGE OPVARMET**	**HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET**	**UOPVARMET KÆLDERETAGE**
1988	8179 m²	0 m²	481 m²	0 m²
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING	**VARMEFORSYNING**		**SUPPLERENDE VARME**	
2000	El, Kedel, Varmepumpe		Ingen	

ENERGIMÆRKE | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Elektricitet	93.524	93.524 kWh elektricitet

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	275.479
El til forbrug	769.031

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	598.487

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Elektricitet til opvarmning
2,20 kr. pr. kWh

Elektricitet til andet end opvarmning
2,20 kr. pr. kWh

Der er skønnet en el-pris på 2,2 kr. pr. kWh i gennemsnit.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgængeligt for energikonsulenten ved udførelsen af energimærket.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette varierer meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

FIRMA

Firmanummer: 600634
CVR-nummer: 30066855

Topdahl Ingeniører og Arkitekter ApS
Vesterlundvej 6, 2. sal
2730 Herlev

chs@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Christian Strarup

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 5. december 2025 til den 5. december 2035

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter Solmarksvej 7, 2605 Brøndby.

Ejendommen består af 1 bygning med erhverv.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var 'Håndbog for Energikonsulenter, version 2023' gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer administrationsafsnit mod syd inkl. kælder, lagerområde mod nord (ca. 6.048 m²) samt små kontorer langs facader mod øst og vest. Stor del af lager mellem administration og lager mod nord er uopvarmet og nedkølet grundet opbevaring af fødevarer m.m..

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.

Det skal bemærkes, at bygningen (som det ses på forsiden) er klassificeret som et lavenergiklasse 2020 byggeri. Dette gælder kun for energirammen.
Det skal bemærkes, at bygninger at energimærke A2020 kun gælder for energirammen.
Det er ikke undersøgt, om alle krav til Bygningsreglement 2020 er overholdt. Det kræver normalt også at krav til bygningens tæthed overholdes, hvilket skal måles ved en tæthedsprøve.
Endvidere kan der være specielle krav til vinduernes varmetab samt andre krav til klimaskærmens varmetab.
Ovennævnte undersøgelser er ikke indeholdt i energimærkning af eksisterende bygninger.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Oplysningerne i BBR-meddelelsen anses med hensyn til bygningernes størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

GENNEMGANG AF BYGNINGENS ENERGITILSTAND

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

FLADT TAG

STATUS

Lager mod nord:
Der er ifølge tegning isoleret med 200 mm i taget.

Administration mod syd:
Der er ifølge tegning isoleret med 125 mm i taget.

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Lager mod nord:
Ydervægge er ifølge tegning udført som facadeelementer med ca. 150 mm isolering mellem indvendig og udvendig beton.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Administrationsafsnit mod syd samt små kontorer langs facader mod øst og vest:
Lette ydervægge skønnes udført med 200 mm i gennemsnit.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

KÆLDER YDERVÆGGE

STATUS

Kælderydervægge er ifølge tegning udført i ca. 35 cm beton med 50 mm udvendig isolering.

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Lager mod nord samt små kontorer langs facader mod øst og vest:
Vinduer er med 2 lags lavenergiruder med varme kanter.

Administration mod syd:
Vinduer i kælder er med ældre termoruder.
Vinduer i kantine er med 3 lags lavenergiruder.
Øvrige vinduer og yderdøre er dels med ældre termoruder og dels med 2 lags lavenergiruder.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Administration: Udskiftning vinduer og yderdøre med ældre termoruder til typer med 3-lags lavenergiruder, energiklasse A.	1.100 kr.	

OVENLYS

STATUS

Lager mod nord:
Kuppelovenlys i taget er med 2 lags klar acryl.

Administration mod syd:
Rytterlys i taget er med 1+1 lag glas.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Administration: Udskiftning rytterlys i taget til typer med energiruder, energiklasse A.	1.700 kr.	

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Lager mod nord: Udskiftning af kuppelovenlys i taget til typer med 4 lags klar akryl på isoleret karm.	6.200 kr.	

YDERDØRE

STATUS

Massive yderdøre samt porte betragtes som isolerede døre.

GULVE

TERRÆNDÆK

STATUS

Lager mod nord:
Terrændæk skønnes isoleret med 200 mm terrænbatts under betonen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Administration mod syd:
Terrændæk er ifølge tegning isoleret med 100 mm isolering under betonen.

KÆLDERGULV

STATUS

Kældergulv skønnes isoleret med 150 mm letklinker under betonen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Lager mod nord:

Der er mekanisk ventilation i del af lager.

1 stk. ventilationsaggregat er placeret under loft.
Ventilationsaggregat, fabrikat Exhausto skønnes at være nyere model med varmegenvinding i form af modstrømsveksler.

1 stk. ventilationsaggregat er placeret på tag.
Der var ikke adgang til ventilationsaggregat, som skønnes at være model med varmegenvinding i form af krydsveksler.

Små kontorer ved facader mod øst og vest:

Luftskiftet betragtes som naturlig ventilation og sker gennem oplukkelige vinduer og utætheder i klimaskærmen.

Administration mod syd:

Der er mekanisk ventilation i stor del af administration.

I velfærdsrum er der 1 stk. ventilationsaggregat er placeret under loft.
Ventilationsaggregat, fabrikat Exhausto skønnes at være nyere model med varmegenvinding i form af modstrømsveksler.

Der er 4 stk. ventilationsaggregater på tag.
2 ældre stk. aggregater (fabrikat ukendt) er med varmegenvinding i form af roterende veksler.
Aggregater forsyner kontorer.

2 ældre stk. aggregater (fabrikat Exhausto) er med varmegenvinding i form af modstrømsveksler.
Varmegenvinding er på 81 % ifølge mærkeskilt.
Aggregater forsyner kantine og omklædning i kælder.

I rum uden mekanisk ventilation betragtes luftskiftet som naturlig ventilation og sker gennem oplukkelige vinduer og utætheder i klimaskærmen.

Industriemhætte i storkøkken indgår ikke i energimærket, da denne betragtes som produktionsudstyr, som alene er til brugernes interne formål - ikke bygningens drift.

VENTILATIONSKANALER

STATUS

Ventilationskanaler på tage vurderes at være velisolerede.

KØLING

STATUS

Køling af uopvarmet lager med fødevarer indgår ikke i energimærket, da dette alene er til brugernes interne formål - ikke bygningens drift.

VARMEANLÆG

KEDLER

STATUS

Der er gaskedel til opvarmning af vand til kassevasker i lagerområde mod nord.
Installationer til kassevasker indgår ikke i energimærket, da dette alene er til brugernes interne formål - ikke bygningens drift.

VARMEPUMPER

STATUS

Bygningen opvarmes med en nyere luft/vand-varmepumpe.

Varmepumpe, fabrikat Sabroe type HeatPAC 24 er placeret udvendigt - øst for administrationsområde.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke installeret solvarme.

Da ejendommen har luft/vand-varmepumpe er det ikke hensigtsmæssigt, at installere varmepumper.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Administration og små kontorer ved facader mod øst og vest:
Den primære opvarmning sker via radiatorer.
Centralvarmeanlægget er udført som 2 strengs anlæg.

Lager mod nord:
Den primære opvarmning sker via kaloriefer.

VARMERØR

STATUS

Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede i varmecentral, kælder og under lofter.

Varmerør til varmeflader i ventilationsaggregater på tag vurderes at være velisolerede.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

I 2 stk. blandesløjfer til forsyning af varmeflader på tag er der monteret trinreguleret pumpe, fabrikat Grundfos type UPS med en maksimal effekt på 75 W.
Blandesløjfer er placeret i omklædning i stueetage i administrationsområde.

Øvrige centralvarmevarmpumper i varmecentral og i blandesløjfer til radiatorer samt ventilationsvarmeflader er modulerende sparepumper, fabrikat Grundfos type Alpha2, type Magna og type Magna3 med varierende maksimal effekter.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Udskiftning af 2 stk. trinregulerede centralvarmepumper til energisparepumper.	900 kr.	

AUTOMATIK

STATUS

Varmeanlæggene styres af automatik, som vurderes at være med mulighed for sommerstop samt udekompensering, som kan regulere fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen.

Radiatorer er forsynede med termostater.

VARMT BRUGSVAND

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

Administration:
Det varme brugsvand cirkuleres ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type Alpha2 med en maksimal effekt på ca. 34 W.
Pumpe er monteret i varmecentralen.

Lager mod nord:
Der er ikke cirkulation og pumpe på det varme brugsvand.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Administration:
Det varme brugsvand produceres i 2 stk. præisolerede varmtvandsbeholdere, fabrikat Viessmann type Vitocell.
Hver beholder er på ca. 300 liter og er placeret i varmecentralen.

Lager mod nord:
Det varme brugsvand produceres i præisolerede el-vandvarmere, fabrikat Metro.

EL

BELYSNING

STATUS

Almenbelysning er med LED lyskilder. Det var ikke muligt at aflæse data på lyskilder i armaturerne.
Det er oplyst, at lyskilder generelt er fabrikat Solar med blandet andet en effekt på ca. 12 W.

Der blev i nogen områder registeret styring ved bevægelsesmeldere, blandt andet i kælder.

SOLCELLER

STATUS


Der er solceller på taget til produktion af strøm.

Der er ifølge datablad 3.589 stk. solcellepaneler, fabrikat Solar Future.

Solcellearealet er 6.193 m² med en anlægseffekt på 1.202 kW.

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Kælderydervægge
Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4
Kældergulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

6
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

8
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

87-567 Vallensbæk Torvevej
Solmarksvej 7
2605 Brøndby

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. december 2025 til den 5. december 2035
Energimærkningsnummer: 311872017